

Trockenbau Rhein-Ruhr GmbH - Falkstrasse 73-77 - 47058 Duisburg

Tel: 0203 / 396510-0
Fax: 0203 / 396510-99
www.trockenbau-rhein-ruhr.de

Ausschreibung: 4312

Ang.: 4312

Datum: 21.07.2026

#2103# P24-05 Verwaltung WOGEDO
Gleiwitzerstraße 8, 40231 Düsseldorf
390 Trockenbauarbeiten

Sachbearbeiter:

Falls Sie an der Ausführung der Leistungen nicht interessiert sind oder im Ausführungszeitraum über keine freien Kapazitäten verfügen können, bitten wir umgehend um kurze Benachrichtigung.

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
1		<u>Schutzmaßnahmen</u> Sämtliche Arbeiten in dem Verwaltungsgebäude der Wogedo finden unter dem laufenden Geschäftsbetrieb des Bauherrn statt. Zwar werden immer einzelne Arbeitsbereiche abgesperrt, trotzdem ist die jeweilige Leistung des An immer unter Berücksichtigung des laufenden Geschäftsbetriebs zu kalkulieren und auszuführen. Die einzelnen Maßnahmen sind notwendig, da die Bestandsfassade gegen eine neue Fassade ausgetauscht wird.		
1.. 10	500,000 m²	Boden, Schutzmaßnahme mit Malervlies - Bauleistung: Schutzmaßnahme - Bauteil: Boden - Bauart: Trockenbau - Leistungsumfang: Malervlies in 1,00 m breite auslegen und seitlich mit Klebeband auf dem		



Trockenbau Rhein-Ruhr GmbH
Falkstraße 73-77
47058 Duisburg
info@trockenbau-rhein-ruhr.de
www.trockenbau-rhein-ruhr.de

Geschäftsführer
St. Dreißigacker, S. Abicht
Amtsgericht Duisburg: HRB 27103
Ust-IdNr.: DE298216166
St.-Nr.: 109/5962/0561

Merkur Privatbank
IBAN: DE12 7013 0800 0103 1177 40

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
----------	----------	--------------------	------	--------

vorhandenen Belag festkleben.
Nach Aufforderung durch die
Bauleitung ist der Vlies
zurückzubauen und zu entsorgen.

- Bereich: UG-1, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG

1.. 20	4,000 Stk	Staubschutzwand Typ 1, Abm. ca. 3,80m*2,90m => bis 11,00qm - Bauleistung: Schutzmaßnahme - Bauteil: Staubschutzwand/Provisorium - Bauart: Trockenbau - Leistungsumfang: Erstellung, Vorhalten und Rückbau einer leichten Staubschutzwand inkl. der umlaufenden, staubdichten Anschlüsse zu den angrenzenden Bauteilen. - Unterkonstruktion: best. aus einer Rahmenkonstruktion und senkrechten Pfosten alle 62,5 cm sowie einer diagonale Aussteifung. - Abm. Kanthölzer: mind. 6,0 * 6,0 cm - Konstruktion: eingestellt zwischen Wänden, Bodenbelag und der abgeh. Decke. Die Konstruktion kann nur im Bodenbereich mechanisch befestigt werden, ansonsten ist diese zu verkeilen. Im Deckenbereich sind lastverteilende Bretter zu verwenden. - Hinweis: bei der abgeh. Decke handelt es sich meistens um eine Rasterdecke, Das Rastermaß beträgt 62,5*62,5 cm. - Füllung: einseitig mit einer mindestens 0,2 mm dicken, reissfesten Folie. - Anschlüsse: umlaufend staubdicht. - Bereich: UG-1, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG		
--------	-----------	--	--	--

1.. 30	5,000 Stk	Staubschutzwand Typ 2, Abm. ca. 5,00m*2,90m => bis 14,50qm - Bauleistung: Schutzmaßnahme - Bauteil: Staubschutzwand/Provisorium - Bauart: Trockenbau - Leistungsumfang: Erstellung, Vorhalten und Rückbau		
--------	-----------	---	--	--

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			- Unterkonstruktion: best. aus einer Rahmenkonstruktion und senkrechten Pfosten alle 62,5 cm sowie einer diagonale Aussteifung. - Abm. Kanthölzer: mind. 6,0 * 6,0 cm - Konstruktion: eingestellt zwischen Wänden, Bodenbelag und der abgeh. Decke. Die Konstruktion kann nur im Bodenbereich mechanisch befestigt werden, ansonsten ist diese zu verkeilen. Im Deckenbereich sind lastverteilende Bretter zu verwenden. - Hinweis: bei der abgeh. Decke handelt es sich meistens um eine Rasterdecke, Das Rastermaß beträgt 62,5*62,5 cm. - Füllung: einseitig mit einer mindestens 0,2 mm dicken, reissfesten Folie. - Anschlüsse: umlaufend staubdicht. - Bereich: UG-1, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG		
1.. 40	1,000	Stk	Staubschutzwand Typ 3, Abm. ca. 10,00m*2,90m => bis 29,00qm - Bauleistung: Schutzmaßnahme - Bauteil: Staubschutzwand/Provisorium - Bauart: Trockenbau - Leistungsumfang: Erstellung, Vorhalten und Rückbau einer leichtenStaubschutzwand inkl. der umlaufenden, staubdichten Anschlüsse zu den angrenzenden Bauteilen. - Unterkonstruktion: best. aus einer Rahmenkonstruktion und senkrechten Pfosten alle 62,5 cm sowie einer diagonale Aussteifung. - Abm. Kanthölzer: mind. 6,0 * 6,0 cm - Konstruktion: eingestellt zwischen Wänden, Bodenbelag und der abgeh. Decke. Die Konstruktion kann nur im Bodenbereich mechanisch befestigt werden, ansonsten ist diese zu verkeilen. Im Deckenbereich sind		

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
		lastverteilende Bretter zu verwenden.		
		- Hinweis:	bei der abgeh. Decke handelt es sich meistens um eine Rasterdecke, Das Rastermaß beträgt 62,5*62,5 cm.	
		- Füllung:	einseitig mit einer mindestens 0,2 mm dicken, reissfesten Folie.	
		- Anschlüsse:	umlaufend staubdicht.	
		- Bereich:	UG-1, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG	
1.. 50	10,000 Stk	Zulage Reissverschlusstür, Abm. ca. 0,80m*2,00m		
		- Bauleistung:	Schutzmaßnahme	
		- Bauteil:	Folientür/Provisorium	
		- Bauart:	Trockenbau	
		- Leistungsumfang:	Erstellung, Vorhalten und Rückbau einer leichten Folien Reissverschlusstür inkl. der notwendigen Anpassungen in der vorbeschriebenen Staubschutzwand.	
		- Bereich:	UG-1, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG	
1.. 60	17,000 Stk	Folienabklebung Zimmertüren, 2 lagig, Abm. ca. 1,50m*2,50m		
		- Bauleistung:	Schutzmaßnahme	
		- Bauteil:	Folioenvorhang/Provisorium	
		- Bauart:	Trockenbau	
		- Leistungsumfang:	Erstellung, Vorhalten und Rückbau einer leichten staubdichten Folienabklebung vor den Zimmertüren/ Bürotüren sowie deren späteren rückstandslosen Rückbau.	
		- Folie:	2 lagig, mindestens 0,2 mm dick, reissfest	
		- Anschlüsse:	umlaufend staubdicht.	
		- Bereich:	UG-1, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG	
		<u>Summe: Schutzmaßnahmen</u>		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
----------	-------	----	--------------------	------	--------

2

Rückbau, Abbruch

Sämtliche Arbeiten in dem Verwaltungsgebäude der Wogedo finden unter dem laufenden Geschäftsbetrieb des Bauherrn statt.

Zwar werden immer einzelne Arbeitsbereiche abgesperrt, trotzdem ist die jeweilige Leistung des An immer unter Berücksichtigung des laufenden Geschäftsbetriebs zu kalkulieren und auszuführen.

Die einzelnen Maßnahmen sind notwendig, da die Bestandsfassade gegen eine neue Fassade ausgetauscht wird.

2. 1

Teilrückbau, Rückbau abgeh. Decken

2. 1. 10

1.254,000 Stk

Rückbau der Einlegeplatten in der abgeh. Rasterdecke (UG bis 3.OG)

- Bauleistung: Rückbau
- Bauteil: abgeh. Rasterdecke
- Bauart: Trockenbau

- Leistungsumfang: einzelne Platten vorsichtig, zerstörungsfrei herausnehmen für den späteren Wiedereinbau. Wiedereinbau in eigener Position. Platten in Kartons einlagern, diese Kartons mit Raumnummer beschriften, diese Kartons innerhalb des Gebäudes zwischenlagern und ergänzend mit fester Folie abdecken sowie sichern.

- Plattenart: Gipsplatten, gelocht, glatt
Mineralfaserplatten, gelocht, genadelt, geschlossen, glat

- Rasterung: 62,5 * 62,5 cm und Passstücke

- Entfernung: bis 50 m zum Zwischenlager

- Höhe abgeh. Decke: ca. 2,70 bis 2,80 m ü. OK FFB
- Höhe Rohbaudecke: ca. 3,00 m ü. OK FFB
- Abhanghöhe: 20 - 30 cm

- Einbauort: UG-1, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG

2. 1. 20

900,000 m

Rückbau und/oder Einkürzung der Trag-, Querschienen

- Bauleistung: Rückbau

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
		- Bauteil: abgeh. Rasterdecke - Bauart: Trockenbau - Leistungsumfang: Querschienen komplett herausnehmen, Querschienen einkürzen, Tragschienen komplett herausnehmen, Tragschienen einkürzen, ----- neue Abhänger entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung im Bereich der Tragschienen montieren. montieren ----- Schienen entsorgen - Hinweis 1: Die Tragschienen laufen unter 90° auf die Fassadeinnenseite zu oder laufen parallel zu der Fassadeinnenseite. Je nach Gegebenheit und /oder Notwendigkeit müssen 1-2 Felder der Rasterdecke parallel zu der Fassade zurückgebaut werden. - Rasterung: 62,5 * 62,5 cm und Passstücke - Höhe abgeh. Decke: ca. 2,70 bis 2,80 m ü. OK FFB - Höhe Rohbaudecke: ca. 3,00 m ü. OK FFB - Abhanghöhe: 20 - 30 cm - Bereich: UG-1, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG		
2. 1. 30	16,000 m²	Rückbau abgeh. GK Decke (Sonderdecke EG) - Bauleistung: Rückbau/Abbruch - Bauteil: abgeh. GK Decke/Sonderdecke - Bauart: Trockenbau - Leistungsumfang: Rückbau und Entsorgung der abgeh. Gk Decke inkl. der geschwungenen Sonderbauteile im Friebereich sowie aller Wandanschlüsse, Abhänger, etc.. - Deckenaufbau: Deckenfries geschwungene Form im Querschnitt, mittlerer Bereich gerade und höher liegend. alle Bereiche beplankt, tapeziert gestrichen. - Abhanghöhe: ca. 15 - 50 cm - abgeh. Decke: Nonius-, Direktabhänger, Grob-,		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			Feinrost, Anschlussschienen zu Wänden.		
			- Hinweis:	ca. 15 - 20 % der Decke sind bereits zurückgebaut.	
			- Bereich:	EG	
2. 1. 40	12,000	m²	Rückbau abgeh. GK Decke (EG)		
			- Bauleistung:	Rückbau/Abbruch	
			- Bauteil:	abgeh. GK Decke	
			- Bauart:	Trockenbau	
			- Leistungsumfang:	Rückbau und Entsorgung der abgeh. Gk Decke sowie aller Wandanschlüsse, Abhänger, etc..	
			- Deckenaufbau:	GK Decke, Rasterdecke, alle Bereiche beplankt, tapeziert gestrichen.	
			Abhanghöhe:	ca. 15 - 30 cm	
			- abgeh. Decke:	Nonius-, Direktabhänger, Grob-, Feinrost, Anschlussschienen zu Wänden.	
			- Bereich:	EG Flur	
2. 1. 50	117,000	Stk	Rückbau der Einlegeplatten in der abgeh. Rasterdecke (3.OG)		
			- Bauleistung:	Rückbau/Entsorgung	
			- Bauteil:	abgeh. Rasterdecke	
			- Bauart:	Trockenbau	
			- Leistungsumfang:	alle Platten der abgeh. herausnehmen und entsorgen.	
			- Plattenart:	Akkustikplatten mit Metallgewebe	
			- Rasterung:	62,5 * 62,5 cm	
			- Höhe abgeh. Decke:	ca. 2,70 bis 2,80 m ü. OK FFB	
			- Höhe Rohbaudecke:	ca. 3,00 m ü. OK FFB	
			- Abhanghöhe:	20 - 30 cm	
			- Einbauort:	3.OG	
2. 1. 60	95,000	m²	Rückbau abgeh. Decke (3.OG)		
			- Bauleistung:	Rückbau/Abbruch	

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
		- Bauteil: abgeh. GK Decke - Bauart: Trockenbau - Leistungsumfang: Rückbau und Entsorgung der kompletten abgeh. Kasettendecke, Rastermass 62,5*62,5cm inkl. umlaufenden Fries und GK Bereichen sowie aller Wandanschlüsse, Abhänger, etc.. - Deckenaufbau: GK Decke, Rasterdecke, alle Bereiche beplankt, tapeziert gestrichen. - Abhanghöhe: ca. 15 - 30 cm - abgeh. Decke: Nonius-, Direktabhänger, Grob-, Feinrost, Anschlussschienen zu Wänden. - Bereich: 3.OG		
2. 1. 70	15,000 m	Rückbau Deckenfries inkl. Versatz/Schürze (3.OG Hofseite) - Bauleistung: Rückbau/Abbruch - Bauteil: Deckenfries inkl. Versatz - Bauart: Trockenbau - Leistungsumfang: Rückbau und Entsorgung eines Deckenfries aus geschlossenen GK Platten inkl. Versatz sowie aller Wandanschlüsse, Abhänger, etc.. - Deckenaufbau: Deckenfries, Breite ca. 40 - 50 cm und senkrechter Versprung zur restlichen abgeh. Rasterdecke. - Abhanghöhe: ca. 10 - 25 cm - abgeh. Decke: Nonius-, Direktabhänger, Grob-, Feinrost, Anschlussschienen zu Wänden. - Bereich: 3. OG Hofseite		
2. 1. 80	65,000 m	Rückbau Deckenfries (1.OG, 3.OG Strassenseite) - Bauleistung: Rückbau/Abbruch - Bauteil: Deckenfries inkl. Versatz - Bauart: Trockenbau - Leistungsumfang: Rückbau und Entsorgung eines Deckenfries oder eines Anschlußstreifens einer GK Decke		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			zu der Fassade. Inkl. der UK und einer prov. ASbhängung zur Stabilisierung der UK.		
			- Hinweis:	Der Rückbau ist erforderlich, da die Gestandsfassade gegen eine neue Fassade ausgetauscht wird. Der Rückbau erfolgt unter laufendem Geschäftsbetrieb.	
			- Deckenaufbau:	Deckenfries , Breite ca. 40 - 50 cm und senkrechter Versprung zur restlichen abgeh. Rasterdecke.	
			- Abhanghöhe:	ca. 10 - 25 cm	
			- Streifenbreite:	ca. 60 cm	
			- abgeh. Decke:	Nonius-, Direktabhängler, Grob-, Feinrost, Anschlussschienen zu Wänden.	
			- Bereich:	3. OG Strassenseite	
2. 1. 90	20,000	Stk	Deckenausschnitt in vorh. abgeh. Decken erstellen, Abm. bis 20*20 cm		
			- Bauleistung:	Ausschnitt	
			- Bauteil:	abgeh. Decke	
			- Bauart:	Trockenbau	
			- Leistungsumfang:	Erstellung eines Deckenausschnitts in einer vorhandenen abgeh. Decke. Ausschnitt sauber, ohne Überschnitte, im Bereich des Deckenfeldes, keine Beschädigung der UK!! Das ausgeschnittene GK Stück aufheben zuecks späteren Wiedereinbau. Einbau in eigener Position.	
			- Deckenaufbau:	einlagig.	
			Abhanghöhe:	ca. 7 - 30 cm	
			- abgeh. Decke:	Nonius-, Direktabhängler, Grob-, Feinrost, Anschlussschienen zu Wänden.	
			- Bereich:	UG-1, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG	
			- Sonstiges:	nach Bedarf und Aufforderung durch der Bauleitung.	

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
2. 1. 100	15,000 Stk	Deckenausschnitt in vorh. abgeh. Decken erstellen, Abm. bis 40*40 cm - Bauleistung: Ausschnitt - Bauteil: abgeh. Decke - Bauart: Trockenbau - Leistungsumfang: Erstellung eines Deckenausschnitts in einer vorhandenen abgeh. Decke. Ausschnitt sauber, ohne Überschnitte, im Bereich des Deckenfeldes, keine Beschädigung der UK!! Das ausgeschnittene GK Stück aufheben zuecks späteren Wiedereinbau. Einbau in eigener Position. - Deckenaufbau: einlagig. Abhanghöhe: ca. 7 - 30 cm - abgeh. Decke: Nonius-, Direktabhänger, Grob-, Feinrost, Anschlussschienen zu Wänden. - Bereich: UG-1, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG - Sonstiges: nach Bedarf und Aufforderung durch der Bauleitung.		
2. 1. 110	20,000 Stk	Deckenausschnitt in vorh. abgeh. Decken erstellen, D bis 10 cm - Bauleistung: Ausschnitt - Bauteil: abgeh. Decke - Bauart: Trockenbau - Leistungsumfang: Erstellung eines Deckenausschnitts in einer vorhandenen abgeh. Decke. Ausschnitt sauber, ohne Überschnitte, im Bereich des Deckenfeldes, keine Beschädigung der UK!! Das ausgeschnittene GK Stück aufheben zuecks späteren Wiedereinbau. Einbau in eigener Position. - Deckenaufbau: einlagig. Abhanghöhe: ca. 7 - 30 cm - abgeh. Decke: Nonius-, Direktabhänger, Grob-, Feinrost, Anschlussschienen zu Wänden. - Bereich: UG-1, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG		

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
		- Sonstiges:	nach Bedarf und Aufforderung durch der Bauleitung.	
2. 1. 120	20,000 Stk	Deckenausschnitt in vorh. abgeh. Decken erstellen, D bis 16 cm		
		- Bauleistung:	Ausschnitt	
		- Bauteil:	abgeh. Decke	
		- Bauart:	Trockenbau	
		- Leistungsumfang:	Erstellung eines Deckenausschnitts in einer vorhandenen abgeh. Decke. Ausschnitt sauber, ohne Überschnitte, im Bereich des Deckenfeldes, keine Beschädigung der UK!! Das ausgeschnittene GK Stück aufheben zuecks späteren Wiedereinbau. Einbau in eigener Position.	
		- Deckenaufbau:	einlagig.	
		Abhanghöhe:	ca. 7 - 30 cm	
		- abgeh. Decke:	Nonius-, Direktabhängen, Grob-, Feinrost, Anschlussschienen zu Wänden.	
		- Bereich:	UG-1, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG	
		- Sonstiges:	nach Bedarf und Aufforderung durch der Bauleitung.	
		Summe: Teilrückbau, Rückbau abgeh. Decken		
2. 2		<u>Teilrückbau, Rückbau GK-Wände, Vorsatzschalen</u>		
2. 2. 10	35,000 Stk	Rückbau GK Wandverjüngung, Anschluss zur Alufassade		
		- Bauleistung:	Rückbau	
		- Bauteil:	Wand/Wandverjüngung	
		- Bauart:	Trockenbau	
		- Leistungsumfang:	Rückbau und Entsorgung der raumhohen Wandverjüngung zwischen der massivern Innenwand, Stütze, GK Wand zur Fassadeninnenseite inkl. aller Anschlüsse.	
		- Wandaufbau:	GK Wand, 2 seitig jeweils 2 lagig beplankt, tapeziert gestrichen.	
		- Wanddicke:	ca. 7,5 - 10 cm	

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			- Anschlüsse wie folgt: 4 seitig, an den Rohboden, an die Rohdecke an eine Betonstütze, MW Wand, oder GK Wand an die Aluprofile der Fassade. - Abmessung: Breite ca. 30 - 35 cm Höhe bis 3,00 m - Bereich: UG-1, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG		
2. 2. 20	12,000	m²	Rückbau GK Wand, D 12,5 - 15 cm - Bauleistung: Rückbau - Bauteil: Wand - Bauart: Trockenbau - Leistungsumfang: Rückbau und Entsorgung GK Wand inkl. aller Anschlüsse. - Wandaufbau: GK Wand, 2 seitig jeweils 2 lagig beplankt, tapeziert gestrichen. - Wanddicke: ca. 10 - 15 cm - Anschlüsse wie folgt: 4 seitig, an den Rohboden, an die Rohdecke an eine Betonstütze, MW Wand, oder GK Wand an die Aluprofile der Fassade. - Einzelabmessung: ab 10,00 qm bis 16 qm Höhe bis 3,00 m - Bereich: UG-1		
2. 2. 30	3,000	Stk	Rückbau Vorsatzschale WC, halbhoch, Abm. ca. 1,30 * 1,20m - Bauleistung: Rückbau - Bauteil: Vorsatzschale - Bauart: Trockenbau - Leistungsumfang: Rückbau und Entsorgung der halbhohen Vorsatzschale inkl. Ablagebereich und aller Anschlüsse. - Hinweis: Vorsatzschale für ein WC, Rückbau u. Entsorgung inkl. Fliesenbelag.		

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
		- Wandaufbau:	GK Platten, 2 lagig, gefliest Metallständerwerk, Verstärkungen	
		- Abmessung::	Front: ca. 1,30 * 1,20 m Ablage: ca. 1,30*0,60 m	
		- Abmessung:	Breite ca. 30 - 35 cm Höhe bis 3,00 m	
		- Bereich:	UG-1, 3.OG	
2. 2. 40	1,000 Stk	Rückbau Vorsatzschale WC, halbhoch, Abm. ca. 2,40 * 1,20m		
		- Bauleistung:	Rückbau	
		- Bauteil:	Vorsatzschale	
		- Bauart:	Trockenbau	
		- Leistungsumfang:	Rückbau und Entsorgung der halbhohen Vorsatzschale inkl. Ablagebereich und aller Anschlüsse.	
		Hinweis:	Vorsatzschale für ein WC, Rückbau u. Entsorgung inkl. Fliesenbelag.	
		- Wandaufbau:	GK Platten, 2 lagig, gefliest Metallständerwerk, Verstärkungen	
		- Abmessung::	Front: ca. 2,40 * 1,20 m Ablage: ca. 1,30*0,40 m	
		- Bereich:	UG-1	
		Summe: Teilrückbau, Rückbau GK-Wände, Vorsatzschalen		
		Summe: Rückbau, Abbruch		
3		<u>GK - Wände, Vorsatzschalen, Abkofferungen</u>		
3. 1		<u>Wände, Vorsatzschalen</u>		
3. 1. 10	23,000 m²	*** Grundposition 1.0 GK Wand, M.Stw., d = 125mm, beidseitig 2*12,5mm GKB, H bis 3,00 m, Q2		
		- Bauteil:	GK Wand, 2 lagig beplankt	
		- Bauart:	Trockenbau	
		- Wandhöhe:	lt Kurztext	
		- Wandstärke:	125 mm inkl. beidseitiger Beplankung	

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			je Wandseite 2 lagig		
			- Brandschutzanford.:	F 0	
			- Ausführung:	als nicht tragende, freistehende Trennwand liefern sowie flucht- und lotrecht montieren. Wände stehen zueinander parallel.	
			- <u>Unterkonstruktion:</u>		
			- Ständerprofil:	CW 75	
			- Boden-, Deckenprofil:	UW 75	
			- Ausführung:	Wand-/Boden-/Deckenanschlüsse mit Trennstreifen (Schallentkopplung)	
			- Anschlüsse:	umlaufende Anschlüsse starr inkl. Innen-, Außenecken, T Stöße , etc auch mit unterschiedlichen Anschlusswinkeln.	
			- Untergrund:	Mauerwerk verputzt, Beton, Holz ,GK Wände, GK Vorsatzschalen	
			- <u>Schallschutz:</u>		
			- bew.Schalldämmmaß:	Rw 52-55 dB	
			- MW-Dämmstoff:	60 mm mineralische Dämmschicht	
			- <u>Beplankung:</u>		
			- Beplankungshöhe:	lt. Kurztex	
			- Untergrund:	o.g. Unterkonstruktion	
			- Beplankung:	je Seite 2 x 12,5 mm, GKB mit Papierfugendeckstreifen und malerfertiger Verspachtelung	
			- Anschlüsse:	umlaufende Anschlüsse starr, einschließlich Herstellung aller seidl. An-, Abschlüsse mit Papierfugendeck- streifen. inkl. Innen-, Außenecken, T Stöße , etc auch mit unterschiedlichen Anschlusswinkeln.	
			- Spachtelung:	Qualitätsstufe Q2 als malerfertige Verspachtelung	
			- <u>Ebenheits- abweichung:</u>	erhöhte Anforderungen DIN 18202, Tab. 3 Zeile 7	
			- fertige Oberfläche:	bauseitiger Anstrich, bauseitig Q 3 Spachtelung, Malervlies mit Anstrich	
			- ausgeschr.System:	Knauf W 112.de CW Profil, beidseitig 2 lagig beplankt o. glw.	
			- angeb. System:		
			- Flächen / Größen:	ab 5,00 qm Einzelflächen inkl. umlaufender Anschlüsse, Abschlüsse	

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
----------	-------	----	--------------------	------	--------

- Einbauort: UG-1, EG

3. 1. 20

23,000 m²

*** Wahlposition 1.1 zu 1.0

GK Wand, M.Stw., d = 150mm, beidseitig 2*12,5mm GKB, H bis 2,60 m, Q2

- Bauteil: GK Wand, 2 lagig beplankt
- Bauart: Trockenbau
- Wandhöhe: lt Kurztex
- Wandstärke: 150 mm inkl. beidseitiger Beplankung je Wandseite 2 lagig
- Brandschutzanford.: F 0
- Ausführung: als nicht tragende, freistehende Trennwand liefern sowie flucht- und lotrecht montieren. Wände stehen zueinander parallel.
- **Unterkonstruktion:**
 - Ständerprofil: CW 100
 - Boden-, Deckenprofil: UW 100
 - Ausführung: Wand-/Boden-/Deckenanschlüsse mit Trennstreifen (Schallentkopplung)
 - Anschlüsse: umlaufende Anschlüsse starr inkl. Innen-, Außenecken, T Stöße , etc auch mit unterschiedlichen Anschlusswinkeln.
 - Untergrund: Mauerwerk verputzt, Beton, Holz ,GK Wände, GK Vorsatzschalen
- **Schallschutz:**
 - bew.Schalldämmmaß: Rw 52-55 dB
 - MW-Dämmstoff: 100 mm mineralische Dämmschicht
- **Beplankung:**
 - Beplankungshöhe: lt. Kurztex
 - Untergrund: o.g. Unterkonstruktion
 - Beplankung: je Seite 2 x 12,5 mm, GKF mit Papierfugendeckstreifen und malerfertiger Verspachtelung
 - Anschlüsse: umlaufende Anschlüsse starr, einschließlich Herstellung aller seidl. An-, Abschlüsse mit Papierfugendeck- streifen. inkl. Innen-, Außenecken, T Stöße , etc auch mit unterschiedlichen Anschlusswinkeln.
 - Spachtelung: Qualitätsstufe Q2 als malerfertige Verspachtelung

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
----------	-------	----	--------------------	------	--------

- **Ebenheitsabweichung:** erhöhte Anforderungen DIN 18202, Tab. 3 Zeile 7
- fertige Oberfläche: bauseitiger Anstrich, bauseitig Q 3 Spachtelung, Malervlies mit Anstrich
- ausgeschr.System: Knauf W 112.de CW Profil, beidseitig 2 lagig beplankt o. glw.
- angeb. System:
- Flächen / Größen: ab 5,00 qm Einzelflächen inkl. umlaufender Anschlüsse, Abschlüsse
- Einbauort: UG-1, EG

Alternativ

3. 1. 30

22,000 Stk

GK Wand-Fassadenanschluss, M.Stw., d = 150mm, beidseitig 2*12,5mm GKB, Abm ca. 25 * 300 cm, Q2

- Bauteil: GK Wand-Fassadenanschluss, 2 lagig beplankt
- Bauart: Trockenbau
- Wandhöhe: lt Kurztext
- Wandstärke: 150 mm inkl. beidseitiger Beplankung je Wandseite 2 lagig
- Brandschutzanford.: F 0
- Ausführung: als nicht tragende, freistehende Trennwand analog einer Wandverjüngung zwischen bauseitiger Stütze, Wand und der Innenseite der Aussenfassade. Trennwand liefern sowie flucht- und lotrecht montieren.
- Abmessung: lt-Kurztext
- **Unterkonstruktion:**
- Ständerprofil: CW 100
- Boden-, Deckenprofil: UW 100
- Ausführung: Wand-/Boden-/Deckenanschlüsse mit Trennstreifen (Schallentkopplung)
- Anschlüsse: umlaufende Anschlüsse starr inkl. Innen-, Außenecken, T Stöße , etc auch mit unterschiedlichen Anschlusswinkeln.
- Untergrund: Mauerwerk verputzt, Beton, Holz ,GK Wände, GK Vorsatzschalen

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
----------	-------	----	--------------------	------	--------

- **Schallschutz:**
- bew.Schalldämmmaß: Rw 52-55 dB
- MW-Dämmstoff: 60 mm mineralische Dämmschicht
- **Beplankung:**
- Beplankungshöhe: lt. Kurzttext
- Untergrund: o.g. Unterkonstruktion
- Beplankung: jje Seite 1 x 12,5 mm, Diamant und 1 x 12,5 mm Pianoplatte mit Papierfugendeckstreifen und malerfertiger Verspachtelung
- Anschlüsse: umlaufende Anschlüsse starr, einschließlich Herstellung aller seidl. An-, Abschlüsse mit Papierfugendeck- streifen. inkl. Innen-, Außenecken, T Stöße , etc auch mit unterschiedlichen Anschlusswinkeln.
- Spachtelung: Qualitätsstufe Q2 als malerfertige Verspachtelung
- **Ebenheits-
abweichung:** erhöhte Anforderungen DIN 18202, Tab. 3 Zeile 7
- fertige Oberfläche: bauseitiger Anstrich, bauseitig Q 3 Spachtelung, Malervlies mit Anstrich
- ausgeschr.System: Knauf W 112.de CW Profil, beidseitig 2 lagig beplankt o. glw.
- angeb. System:
- Flächen / Größen: ab 5,00 qm Einzelflächen inkl. umlaufender Anschlüsse, Abschlüsse
- Einbauort: UG-1, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG jeweils beim Fassadendoppelpfosten
- Plananlage: Detail Wandanschluss 01 Plan Nr. 9001

3. 1. 40

14,000 Stk

GK Wand-Fassadenanschluss, M.Stw., d = 78mm, beidseitig 2*12,5mm GKB, Abm ca. 25 * 300 cm, Q1

- Bauteil: GK Wand-Fassadenanschluss, 2 lagig beplankt
- Bauart: Trockenbau
- Wandhöhe: lt Kurzttext
- Wandstärke: 78 mm inkl. beidseitiger Beplankung

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			je Wandseite 2 lagig F 0		
			- Brandschutzanford.:		
			- Ausführung:		als nicht tragende, freistehende Trennwand analog einer Wandverjüngung zwischen bauseitiger Stütze, Wand und der Innenseite der Aussenfassade. Trennwand liefern sowie flucht- und lotrecht montieren.
			- Abmessung:		lt-Kurztext
			- <u>Unterkonstruktion:</u>		
			- Ständerprofil:		UD 28
			- Boden-, Deckenprofil:		UW 28
			- Ausführung:		Wand-/Boden-/Deckenanschlüsse mit Trennstreifen (Schallentkopplung)
			- Anschlüsse:		umlaufende Anschlüsse starr inkl. Innen-, Außenecken, T Stöße , etc auch mit unterschiedlichen Anschlusswinkeln.
			- Untergrund:		Mauerwerk verputzt, Beton, Holz ,GK Wände, GK Vorsatzschalen
			- <u>Schallschutz:</u>		
			- bew.Schalldämmmaß:		Rw 52-55 dB
			- MW-Dämmstoff:		60 mm mineralische Dämmschicht
			- <u>Beplankung:</u>		
			- Beplankungshöhe:		lt. Kurztext
			- Untergrund:		o.g. Unterkonstruktion
			- Beplankung:		je Seite 1 x 12,5 mm, Diamant und 1 x 12,5 mm Pianoplatte mit Papierfugendeckstreifen und malerfertiger Verspachtelung
			- Anschlüsse:		umlaufende Anschlüsse starr, einschließlich Herstellung aller seitl. An-, Abschlüsse mit Papierfugendeck- streifen. inkl. Innen-, Außenecken, T Stöße , etc auch mit unterschiedlichen Anschlusswinkeln.
			- Spachtelung:		Qualitätsstufe Q2 als malerfertige Verspachtelung
			- <u>Ebenheits- abweichung:</u>		erhöhte Anforderungen DIN 18202, Tab. 3 Zeile 7
			- fertige Oberfläche:		bauseitiger Anstrich, bauseitig Q 3 Spachtelung, Malervlies mit Anstrich
			- ausgeschr.System:		Knauf W 112.de CW Profil, beidseitig 2 lagig beplankt o. glw.

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
----------	----------	--------------------	------	--------

- angeb. System:
- Flächen / Größen: ab 5,00 qm Einzelflächen inkl. umlaufender Anschlüsse, Abschlüsse
- Einbauort: UG-1, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG jeweils beim Fassadeneizelpfosten
- Plananlage: Detail Wandanschluss Plan Nr. 9002

3. 1. 50

80,000 m²

GK Vorsatzschale raumhoch, M.Stw., d = 75mm, einseitig 2*12,5mm GKB, H bis 3,00 m, Q2

- Bauteil: GK Vorsatzschale, 2 lagig beplankt
- Bauart: Trockenbau
- Wandhöhe: lt. Kurztex
- Wandstärke: 75 mm inkl. einseitiger Beplankung, 2 lagig
- Abstand zur Wand: ca. 10-20 cm
- Brandschutzanford.: keine
- Ausführung: als nicht tragende, freistehende Vorsatzschale liefern sowie flucht- und lotrecht in Abstimmung und unter Berücksichtigung der TGA Gewerke montieren. Boden-, Deckenprofile montieren, Ständerprofile einstellen ausrichten, teilweise befestigen. bauseitige Montage von z.B. Einbauteilen wie Elektro UV. Heizungsverteiler, Steige-, Fallleitungen o.glw.. Nachrichten der Profile, Beplankung.
- **Unterkonstruktion:**
- Ständerprofil: CW 50
zusätzlich gegen die Rückwand abgestützt / abgesichert
- Boden-, Deckenprofil: UW 50
- Wandprofil: UD 30
- Ausführung: Wand-/Boden-/Deckenanschlüsse mit Trennstreifen (Schallentkopplung)
- Anschlüsse: umlaufende Anschlüsse starr
- Untergrund: Mauerwerk, Beton, Holz, GK Wände, GK Vorsatzschalen
- Ausführung: Wand-/Boden-/Deckenanschlüsse mit Trennstreifen (Schallentkopplung)

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
		- Anschlüsse: umlaufende Anschlüsse starr inkl. Innen-, Außenecken, T Stöße , etc auch mit unterschiedlichen Anschlusswinkeln. - Untergrund: Mauerwerk verputzt, Beton, Holz ,GK Wände, GK Vorsatzschalen - Schallschutz: - bew.Schalldämmmaß: Rw 46dB - MW-Dämmstoff: 50 mm mineralische Dämmschicht - Beplankung: - Beplankungshöhe: lt. Kurztext - Untergrund: o.g. Unterkonstruktion - Beplankung: einseitig 2 x 12,5 mm, GKB mit Papierfugendeckstreifen und malerfertiger Verspachtelung - Anschlüsse: umlaufende Anschlüsse starr, einschließlich Herstellung aller seitl. An-, Abschlüsse mit Papierfugendeck- streifen. inkl. Innen-, Außenecken, T Stöße , etc auch mit unterschiedlichen Anschlusswinkeln. - Spachtelung: Qualitätsstufe Q1 vorbereitet für Fliesenarbeiten - Ebenheitsabweichung: erhöhte Anforderungen DIN 18202, Tab. 3 Zeile 7 - fertige Oberfläche: bauseits Malervlies und Anstrich - ausgeschr.System: Knauf W 626.de CW Profil, einseitig 2 lagig beplankt o. glw. - angeb. System: - Flächen / Größen: ab 1,50 qm Einzelflächen bzw. in der Abwicklung zusammenhängener Flächen, inkl. umlaufender Anschlüsse, Abschlüsse, immer als Kleinfläche - Einbauort: UG-1, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG		
3. 1. 60	84,000 m	Zulage Vorsatzschale f. Anpassarbeiten zum Bestand - Bauteil: Wand, Vorsatzschale - Bauart: Trockenbau - Zulage: die neuen Vorsatzschalen müssen oftmals an best. Vorsatzschalen angearbeitet werden. Die ZULage ist		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			für alle erforderlichen Arbeiten, um den damit verbundenen Mehraufwand bei Material, Lohn, usw. abzudecken.		
			- Beispiel:	breiteres anspachtel und ausziehen, um den Übergang eben herzustellen,	
				ergänzend Schneidearbeiten nzu Bestand, zusätzl. Profile, etc.	
			- Einbauort:	UG-1, EG, 1.OG, 2.OG, 3.G	
3. 1. 70	16,000 m²		GK Vorsatzschale halbhoch, M.Stw., d = 75mm, einseitig 2*12,5mm GKB, H bis 1,50m plus Ablage, Q2		
			- Bauteil:	GK Vorsatzschale halbhoch inkl. obertseitige Ablage, 2 lagig beplankt,	
			- Bauart:	Trockenbau	
			- Wandhöhe:	lt. Kurztext	
			- Wandstärke:	75 mm inkl. einseitiger Beplankung, 2 lagig	
			- Abstand zur Wand:	ca. 20-60 cm	
			- Brandschutzanford.:	keine	
			- Ausführung:	als nicht tragende, freistehende, halbhohe Vorsatzschale liefern sowie flucht- und lotrecht in Abstimmung und unter Berücksichtigung der TGA Gewerke montieren. Boden-, Abschlussprofile montieren, Ständerprofile einstellen ausrichten, teilweise befestigen. bauseitige Montage von z.B. Einbauteilen wie Elektro UV. Heizungsverteiler, Steige-, Falleleitungen, WC-, Waschtischgestelle o.glw.. Nachrichten der Profile, Beplankung. Vorsatzschale analog einer 2 bis 3 seitigen Abkoffierung.	
			- <u>Unterkonstruktion:</u>		
			- Ständerprofil:	CW 50 zusätzlich gegen die Rückwand abgestützt / abgesichert	
			Boden-, Deckenprofil:	UD 30	
			- Ausführung:	Wand-/Boden-/Deckenanschlüsse mit Trennstreifen (Schallentkopplung)	
			- Anschlüsse:	umlaufende Anschlüsse starr	

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
		- Untergrund: Mauerwerk, Beton, Holz ,GK Wände, GK Vorsatzschalen - Ausführung: Wand-/Boden-/Deckenanschlüsse mit Trennstreifen (Schallentkopplung) - Anschlüsse: umlaufende Anschlüsse starr inkl. Innen-, Außenecken, T Stöße , etc auch mit unterschiedlichen Anschlusswinkeln. - Untergrund: Mauerwerk verputzt, Beton, Holz ,GK Wände, GK Vorsatzschalen - <u>Schallschutz:</u> - bew.Schalldämmmaß: Rw 46dB - MW-Dämmstoff: 50 mm mineralische Dämmschicht - <u>Beplankung:</u> - Beplankungshöhe: lt. Kurztext - Untergrund: o.g. Unterkonstruktion - Beplankung: einseitig 2 x 12,5 mm, GKB mit Papierfugendeckstreifen und malerfertiger Verspachtelung - Anschlüsse: umlaufende Anschlüsse starr, einschließlich Herstellung aller seittl. An-, Abschlüsse mit Papierfugendeck- streifen. inkl. Innen-, Außenecken, T Stöße , etc auch mit unterschiedlichen Anschlusswinkeln. - Spachtelung: Qualitätsstufe Q1 vorbereitet für Fliesenarbeiten - <u>Ebenheitsabweichung:</u> erhöhte Anforderungen DIN 18202, Tab. 3 Zeile 7 - fertige Oberfläche: mit Fliesen belegt - ausgeschr.System: Knauf W 626.de CW Profil, einseitig 2 lagig beplankt o. glw. - angeb. System: - Flächen / Größen: ab 1,50 qm Einzelflächen bzw. in der Abwicklung zusammenhängener Flächen, inkl. umlaufender Anschlüsse, Abschlüsse, immer als Kleinfläche - Einbauort: UG-1, 3.OG		
3. 1. 80	60,000 m	Zulage: 50er CW-Profil - Bauteil: Wand, Vorsatzschale - Verstärkung		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			- Bauart: Trockenbau - Zulage: für die ergänzende Verstärkung der Unterkonstruktion mit senkrecht eingebauten CW-Profilen, etc. und den damit verbundenen Mehraufwand bei Material, Lohn, usw. - Abmessung: lt. Kurztext - Länge: ca. 1200 bis 3000 mm - Belastung: lt Herstellerangabe für WCs, Waschtische, etc. - Sonstiges: 30 cm hohe Gipsplattenlaschen mit CW Profil zur Befestigung an der rückwärtigen Wand. Abstand alle 60 cm. - Einbauort: EG, 1.OG, 2.OG Verstärkungen/Auswechslungen Wände, Schachtwände, Vorsatzschalen		
3. 1. 90	12,000 m		Zulage: 75er CW-Profil - Bauteil: Wand, Vorsatzschale - Verstärkung - Bauart: Trockenbau - Zulage: für die ergänzende Verstärkung der Unterkonstruktion mit senkrecht eingebauten CW-Profilen, etc. und den damit verbundenen Mehraufwand bei Material, Lohn, usw. - Abmessung: lt. Kurztext - Länge: ca. 1200 bis 3000 mm - Belastung: lt Herstellerangabe für WCs, Waschtische, etc. - Sonstiges: 30 cm hohe Gipsplattenlaschen mit CW Profil zur Befestigung an der rückwärtigen Wand. Abstand alle 60 cm. - Einbauort: EG, 1.OG, 2OG, Verstärkungen/Auswechslungen Wände, Schachtwände, Vorsatzschalen		
3. 1. 100	20,000 m ²		Zulage: Beplankung mit GKFI Platten, 2 lagig - Bauteil: Wand - Beplankung - Bauart: Trockenbau		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
----------	-------	----	--------------------	------	--------

- **Zulage:** für den höheren Materialpreis der GKFI Platten im Bereich von Feucht-, Nassräumen anstelle der GKB Platten und den damit verbundenen Mehraufwand.
EP für 1 m2 mit 2 x 15 mm GKFI
- Ausführung: analog Anforderungen der Hauptposition,
- Einbauort: EG bis 2.OG: Bad, Dusche, WC

3. 1. 110	2,000	Stk	Zulage: Türöffnung anlegen, Abm. 88,5*213,5*12,5 cm - Bauteil: Wand, Türöffnung anlegen - Bauart: Trockenbau - Zulage: für das Anlegen der Türöffnung und den damit verbundenen Mehraufwand bei Material, Lohn, usw. - Abmessung: lt. Kurztex - Wanddicke: 125 mm - Profile: lt. Herstellerangabe mit verstärkten Profilen / UA Profile und Eckwinkel im Boden- und Sturzbereich - Einbauort: EG, 1.OG, 2.OG		
3. 1. 120	2,000	Stk	*** Grundposition 2.0 Zulage: bauseits gestellte Türzarge, 2-teilig, einbauen, RBM. ca. 88,5*213,5*12,5 cm - Bauteil: Trockenbauzarge, Stahl - Bauart: Trockenbau - Zulage: für den Einbau von bauseits gestellten Stahlzargen sowie dem lot- und fluchtgerechten Einbau nach Meterriss, inkl. aller Befestigungsmittel und den damit verbundenen Mehraufwand bei Material, Lohn, usw. Der Quertransport von der Bürgersteigkante bis in das Geschoss ist einzukalkulieren. - Abmessung Zarge: lt. Kurztex - Wanddicke: lt. Kurztex		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
----------	-------	----	--------------------	------	--------

- Einbauort: EG, 1.OG, 2.OG, Bad
- Hinweis: nach den Abdichtungsarbeiten im Bad.

3. 1. 130

2,000 Stk

*** Wahlposition 2.1 zu 2.0

Zulage: bauseits gestellte Türzarge, 1-teilig, einbauen, RBM. ca. 88,5*213,5*12,5 cm

- Bauteil: Trockenbauzarge, Stahl
- Bauart: Trockenbau
- **Zulage:** für den Einbau von bauseits gestellten Stahlzargen sowie dem lot- und fluchtgerechten Einbau nach Meterriss, inkl. aller Befestigungsmittel und den damit verbundenen Mehraufwand bei Material, Lohn, usw. Der Quertransport von der Bürgersteigkante bis in das Geschoss ist einzukalkulieren.
- Abmessung Zarge: lt. Kurztext
- Wanddicke: lt. Kurztext
- Einbauort: EG, 1.OG, 2.OG

Alternativ

3. 1. 140

20,000 Stk

Zulage: Universaltraverse - Mehrschichtholzplatte Abm. ca. 555*300*23mm

- Bauteil: Wand, Vorsatzschale - Verstärkung
- Bauart: Trockenbau
- **Zulage:** für die ergänzende Verstärkung der Beplankung mit einer Mehrschichtholzplatte mikt Nut und den damit verbundenen Mehraufwand bei Material, Lohn, usw.
- Abmessung: lt. Kurztext
- Belastung: bis 1,5 kN/m
- Ausführung: Oberflächengleich zur Vorderkante der Metallunterkonstruktion, inkl. erforderlicher Anschlusswinkel, Stahl- blechprofilen, etc., seitlich an den Ständern montieren.
- ausgeschr. Fabrikat: Knauf Universal-Traverse W 234 o.glw

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			- Einbauort:	EG bis 2.OG, einzelne Bereiche	
3. 1. 150	10,000	Stk	Zulage: Universaltraverse - Mehrschichtholzplatte Abm. ca. 555*600*23mm		
			- Bauteil:	Wand, Vorsatzschale - Verstärkung	
			- Bauart:	Trockenbau	
			- Zulage:	für die ergänzende Verstärkung der Beplankung mit einer Mehrschichtholzplatte mikt Nut und den damit verbundenen Mehraufwand bei Material, Lohn, usw.	
			- Abmessung:	lt. Kurzttext	
			- Belastung:	bis 1,5 kN/m	
			- Ausführung:	Oberflächengleich zur Vorderkante der Metallunterkonstruktion, inkl. erforderlicher Anschlusswinkel, Stahl- blechprofilen, etc., seitlich an den Ständern montieren.	
			- ausgeschr. Fabrikat:	Knauf Universal-Traverse W 234 o.glw	
			- Einbauort:	EG bis 2.OG, einzelne Bereiche	
3. 1. 160	30,000	m	Zulage: freie Wandenden		
			- Bauteil:	freie Wandenden	
			- Bauart:	Trockenbau	
			- Ausführung:	als senkrechter Abschluss von Wandflächen (Stirnseite Wand) fachgerecht einarbeiten, rechtwinkelig, lotrecht, malerfertig eingebaut und eingespachtelt	
			- Material:	GK-Plattenstreifen oder Faltelemente, Abschluss UK mit 75 oder 100er UA-Profil, zus. Winkelbefestigung Boden u. Decke Eckschutzschiene beidseitig	
			Wanddicke:	125 - 150 mm	
			Wandhöhe;	bis 3,00 m	
			- Spachtelqualität:	Qualitätsstufe Q2 als malerfertige Verspachtelung	
			- Bereich:	alle Geschosse	

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
3. 1. 170	10,000	Stk	Zulage: Verstärkung durch 75er UA-Profile als horizontale Traverse - Bauteil: Wand, Vorsatzschale - Verstärkung - Bauart: Trockenbau - Zulage: für die ergänzende Verstärkung der Unterkonstruktion mit waagerecht eingebauten UA-Profilen und den damit verbundenen Mehraufwand bei Material, Lohn, usw. - Abmessung: UA 75 bis 625 mm lang - Einbauort: EG bis 2.OG, einzelne Bereiche		
3. 1. 180	10,000	Stk	Zulage: Verstärkung durch 100er UA-Profile als horizontale Traverse - Bauteil: Wand, Vorsatzschale - Verstärkung - Bauart: Trockenbau - Zulage: für die ergänzende Verstärkung der Unterkonstruktion mit waagerecht eingebauten UA-Profilen und den damit verbundenen Mehraufwand bei Material, Lohn, usw. - Abmessung: UA 100 bis 625 mm lang - Einbauort: EG bis 2.OG, einzelne Bereiche		
3. 1. 190	50,000	m	Eckschutzschiene - Bauteil: Eckprofil Einbauteil - Bauart: Trockenbau - Ausführung: in Außenecken zu vorbeschriebenen Beplankungen im Wandbereich fachgerecht einarbeiten, rechtwinkelig, schiefwinkelig, malerfertig eingebaut und eingespachtelt - Profil: Protektor - Abm.: 23,5*23,5mm - Material: Alu, nach Verspachtelung voll abgedeckt - Einzellänge: bis 3,00 m - keine Stückelungen!!		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			- Spachtelqualität:	Qualitätsstufe Q2 als malerfertige Verspachtelung	
			- Bereich:	alle Geschosse	
			Summe: Wände, Vorsatzschalen		
3. 2			<u>Abkofferungen</u>		
3. 2. 10	20,000	m	*** Grundposition 1.0 Abkofferung, 2-seitig, UK 50er Profile, 2*15mm GKFI, Abw. bis 45 cm, H bis 3,00m, Q2		
			- Bauteil:	Abkofferung senkrecht o. waagerecht	
			- Bauart:	Trockenbau	
			- Wandhöhe:	lt. Kurzttext	
			- Wandstärke:	ca. 7,5 cm inkl. 2 * 15 mm Beplankung	
			- Abwicklung:	lt. Kurzttext	
			- Brandschutzanford.:	keine	
			- Ausführung:	als nicht tragende, freistehende Vorsatzschale liefern sowie flucht- und lotrecht in Abstimmung und unter Berücksichtigung der TGA Gewerke im Taktverfahren montieren	
			- <u>Unterkonstruktion:</u>		
			- Ständerprofil:	CW 50 bei Bedarf zusätzlich gegen die Rückwand abgestützt / abgesichert	
			- Boden-, Deckenprofil:	UW 50	
			- Wandprofil:	UD 28*17	
			- Ausführung:	Wand-/Boden-/Deckenanschlüsse mit Trennstreifen (Schallentkopplung)	
			- Anschlüsse:	umlaufende Anschlüsse starr	
			- Untergrund:	Mauerwerk, Beton, Holz, GK Wände, GK Vorsatzschalen	
			- <u>Schallschutz:</u>		
			- bew.Schalldämmmaß:	49 dB	
			- MW-Dämmstoff:	60 mm	
			- <u>Beplankung:</u>		
			- Beplankungshöhe:	lt. Kurzttext	
			- Untergrund:	o.g. Unterkonstruktion	
			- Beplankung:	2 x 15 mm, GKF	
			- Anschlüsse:	1. Lage: Fugen mit gespachtelt umlaufende Anschlüsse starr, einschließlich Herstellung aller seith. An-, Abschlüsse mit Papierfugendeck- streifen.	

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			- Außenecken: mit Eckschutzschiene (inkl.) - Spachtelung: Qualitätsstufe Q2 als malerfertige Verspachtelung - Ebenheitsabweichung: erhöhte Anforderungen DIN 18202, Tab. 3 Zeile 7 - fertige Oberfläche: bauseitiger Anstrich, bauseitig Malervlies mit Anstrich System: Knauf analog W 626 oder gleichwertig angeb. System: angebot. Dämmmaterial: Einbauort: EG bis 2.OG, zur Abkastung einzelner TGA - Leitungen		
3. 2. 20	0,000	m	Abkofferung horizontal (Stahlträger u. Holzpfette), 2-seitig, GKB, Abw. ca. 22+20 cm - Bauteil: Abkofferung, Verkleidung waagerecht - Bauart: Stahlträgerverkleidung mit Brandschutzanforderung - Abwicklung: 3-seitig, lt. Kurztext - Brandschutzanford.: F 90 - Ausführung: Wand-/Boden-/Deckenanschlüsse mit Trennstreifen (Schallentkopplung) - Untergrund: Mauerwerk, Beton Stahlträger - <u>Schallschutz:</u> - bew.Schalldämmmaß: ----- - MW-Dämmstoff: jeweils 80 mm im Stegbereich - <u>Beplankung:</u> - Beplankung: 1x 20 mm + 1x 25 mm Fireboard, geklammert - Anschlüsse: umlaufende Anschlüsse starr, einschließlich aller Stahlklammern, Winkel-Profile, UKs - Spachtelung: Qualitätsstufe Q2 - fertige Oberfläche: Vlies u. bauseitiger Anstrich - System: Knauf K 252 o.glw. angeb. System: - Bereich: 1.OG, 2.OG, Verkleidung Stahlträger ü. Wohnungseingangstüre		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
----------	-------	----	--------------------	------	--------

Summe: Abkofferungen

3. 3

Ausschnitte

3. 3. 190

20,000 Stck

Ausschnitt, rund, D = 20 mm

- Bauteil: Ausschnitt rund in Vorsatzschale, Wand
 - Bauart: Trockenbau
 - Ausführung: Ausschnitt im Bereich neuer GK-Konstruktionen bei Durchdringungen, für Einbauten fachgerecht einmessen, anlegen und herstellen. Die UK der Vorsatzschale, Wand ist im Vorfeld unter Berücksichtigung des Ausschnitts auszurichten und zu erstellen.
 - Abmessung: lt. Kurztex
 - Einbauort: Bad EG, 1., 2.OG
Waschtisch, WC jeweils Schrauben
-

3. 3. 200

30,000 Stck

Ausschnitt, rund, D = 50 mm

- Bauteil: Ausschnitt rund in Vorsatzschale, Wand
 - Bauart: Trockenbau
 - Ausführung: Ausschnitt im Bereich neuer GK-Konstruktionen bei Durchdringungen, für Einbauten fachgerecht einmessen, anlegen und herstellen. Die UK der Vorsatzschale, Wand ist im Vorfeld unter Berücksichtigung des Ausschnitts auszurichten und zu erstellen.
 - Abmessung: lt. Kurztex
 - Einbauort: Bad EG, 1., 2.OG
-

3. 3. 210

30,000 Stck

Ausschnitt, rund, D = 70 mm

- Bauteil: Ausschnitt rund in Vorsatzschale, Wand
- Bauart: Trockenbau
- Ausführung: Ausschnitt im Bereich neuer GK-Konstruktionen bei Durchdringungen,

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
				für Einbauten fachgerecht einmessen, anlegen und herstellen. Die UK der Vorsatzschale, Wand ist im Vorfeld unter Berücksichtigung des Ausschnitts auszurichten und zu erstellen. - Abmessung: - Einbauort:	lt. Kurztext Bad EG, 1., 2.OG
3. 3. 220	20,000	Stck	Ausschnitt, rund, D = 100 mm - Bauteil: - Bauart: - Ausführung: - Abmessung: - Einbauort:	Ausschnitt rund in Vorsatzschale, Wand Trockenbau Ausschnitt im Bereich neuer GK-Konstruktionen bei Durchdringungen, für Einbauten fachgerecht einmessen, anlegen und herstellen. Die UK der Vorsatzschale, Wand ist im Vorfeld unter Berücksichtigung des Ausschnitts auszurichten und zu erstellen. lt. Kurztext Bad EG, 1., 2.OG	
3. 3. 230	10,000	Stck	Ausschnitt, rund, D = 120 mm - Bauteil: - Bauart: - Ausführung: - Abmessung: - Einbauort:	Ausschnitt rund in Vorsatzschale, Wand Trockenbau Ausschnitt im Bereich neuer GK-Konstruktionen bei Durchdringungen, für Einbauten fachgerecht einmessen, anlegen und herstellen. Die UK der Vorsatzschale, Wand ist im Vorfeld unter Berücksichtigung des Ausschnitts auszurichten und zu erstellen. lt. Kurztext Bad EG, 1., 2.OG	
3. 3. 240	6,000	Stck	Ausschnitt, rechteckig, Abm. ca. 180*140 mm - Bauteil:	Ausschnitt rund in Vorsatzschale,	

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			- Bauart: Wand Trockenbau - Ausführung: Ausschnitt im Bereich neuer GK-Konstruktionen bei Durchdringungen, für Einbauten fachgerecht einmessen, anlegen und herstellen. Die UK der Vorsatzschale, Wand ist im Vorfeld unter Berücksichtigung des Ausschnitts auszurichten und zu erstellen. - Abmessung: lt. Kurztext - Einbauort: Bad EG, 1., 2.OG WC Drückerplatte		
			Summe: Ausschnitte		
			Summe: GK - Wände, Vorsatzschalen, Abkofferungen		
4			<u>GK - abgeh. Decken</u>		
4. 1			<u>Wiedereinbau von Einlegeplatten u. Konstruktion</u>		
4. 1. 10	900,000	m	Verlängerung / Ergänzung der Trag-, Querschienen - Bauleistung: Ergänzungsarbeiten Trag-, Querschienen, Randprofile - Bauteil: abgeh. Rasterdecke - Bauart: Trockenbau - Leistungsumfang: Die unter Titel 02.01 zurückgebauten Trag-, und Querschienen müssen wieder im Anschlussbereich zu der neuen Fassade ergänzt / eingebaut / montiert werden. Die neue Konstrkomplett herausnehmen, Querschienen einkürzen, Tragschienen komplett herausnehmen, Tragschienen einkürzen, ----- neue Abhänger entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung im Bereich der Tragschienen montieren. montieren ----- Schienen entsorgen - Hinweis 1: Die Tragschienen laufen unter 90° auf die Fassadeinnenseite zu oder laufen parallel zu der Fassadeinnenseite. Je nach Gegebenheit und /oder		

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
		Notwedigkeit müssen 1-2 Felder der Rasterdecke parallel zu der Fassade zurückgebaut werden. - Rasterung: 62,5 * 62,5 cm und Passstücke - Höhe abgeh. Decke: ca. 2,70 bis 2,80 m ü. OK FFB - Höhe Rohbaudecke: ca. 3,00 m ü. OK FFB - Abhanghöhe: 20 - 30 cm - Bereich: UG-1, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG		
4. 1. 20	270,000 m	Ergänzung der Randprofile zur Fassade - Bauleistung: Ergänzungsarbeiten Randprofile - Bauteil: abgeh. Rasterdecke - Bauart: Trockenbau - Leistungsumfang: Im Anschlussbereich zu der neuen Fassade müssen die Randprofile für die abgeh. Deckenkonstruktion ergänzt werden. ----- neue Abhänger entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung im Bereich der Tragschienen montieren. montieren ----- Schienen entsorgen - Hinweis 1: Die Tragschienen laufen unter 90° auf die Fassadeinnenseite zu oder laufen parallel zu der Fassadeninnenseite. Je nach Gegebenheit und /oder Notwedigkeit müssen 1-2 Felder der Rasterdecke parallel zu der Fassade zurückgebaut werden. - Rasterung: 62,5 * 62,5 cm und Passstücke - Höhe abgeh. Decke: ca. 2,70 bis 2,80 m ü. OK FFB - Höhe Rohbaudecke: ca. 3,00 m ü. OK FFB - Abhanghöhe: 20 - 30 cm - Bereich: UG-1, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG		
4. 1. 30	1.254,000 Stk	Einbau der zwischengelagerten Einlegeplatten in der abgeh. Rasterdecke (UG bis 3.OG) - Bauleistung: Einbau der zwischengelagerten Deckenplatten - Bauteil: abgeh. Rasterdecke - Bauart: Trockenbau		

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
		- Leistungsumfang: Wiedereinbar der aus Titel 02.01 zwischengelagerten Deckenplatten entsprechend der Raumzuordnung. - Plattenart: Gipsplatten, gelocht, glatt Mineralfaserplatten, gelocht, genadelt, geschlossen, glat - Rasterung: 62,5 * 62,5 cm und Passstücke - Entfernung: bis 50 m zum Zwischenlager - Höhe abgeh. Decke: ca. 2,70 bis 2,80 m ü. OK FFB - Höhe Rohbaudecke: ca. 3,00 m ü. OK FFB - Abhanghöhe: 20 - 30 cm - Einbauort: UG-1, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG		
4. 1. 40	130,000 Stk	Zulage: neue Gipsplatten, Abm 62,5*62,5cm Quadratlochung - Bauteil: abgeh. Decke - Beplankung - Zulage: zu der Vorposition, wenn neue Gipsplatten mit Quadratlochung analog zum Bestand ergänzend durch den An gekauft werden müssen und den damit verbundenen Mehraufwand bei Lohn und Material. - Ausführung: analog Anforderung Vorposition - Einbauort: UG-1, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG - Hinweis: Die Notwendigkeit für den Kauf neuer Platten ist im Vorfeld der Bauleitung schriftlich anzuzeigen und zu begründen. Hier die Menge nur als Annahme, ca. 10%.		
		Summe: Wiedereinbau von Einlegeplatten u. Konstruktion		
4. 2		<u>GK Decken</u>		
4. 2. 10	50,000 m²	abgeh. Decke flächig: Direktabhängiger, Tragprofil, 1-lagig, GKB, Q2 - Bauteil: abgeh. Decke - Bauart: Trockenbau - Höhe Rohbaudecke: ca. 3,00 m ü. OKFFB - Deckenhöhe: ca. 2,60 bis 2,90 m		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			- Abhanghöhe: 10 - 40 cm - Brandschutzanford.: keine - Untergrund: Betondecke - Ausführung: als nicht tragende, Deckenbekleidung liefern, sowie flucht- und lotrecht in Abstimmung und unter Berücksichtigung der TGA Gewerke montieren. - <u>Unterkonstruktion:</u> - Abhangkonstruktion: Direktabhängiger oder Noniusabhängiger und Tragprofil aus Metalprofilen Traglast jeweils 0,40 kN, mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln oder Direktabhängiger - Tragprofil: CD 60*27 inkl. Verbindern - Montageprofil: CD 60*27 inkl. Verbindern - Randprofile: UD-Profilen 28*27 mm, - Ausführung: Wand- Deckenanschlüsse mit Trennstreifen (Schallentkopplung) - Anschlüsse: umlaufende Anschlüsse starr, mit UD-Profilen 28*27 mm, Trennstreifen für Anschlussfugen - Untergrund: Holzbalkendecke mit unterseitiger Brandschutzplatte, D 25 mm - <u>Schallschutz:</u> - bew.Schalldämmmaß: o. Anf. - MW-Dämmstoff: eigene Position - <u>Beplankung:</u> - Beplankungshöhe: lt. Kurztext - Untergrund: o.g. Unterkonstruktion - Beplankung: 1 x 12,5 mm, GKB mit Papierfugendeckstreifen und malerfertiger Verspachtelung - Anschlüsse: umlaufende Anschlüsse starr, einschließlich Herstellung aller seith. An-, Abschlüsse mit Papierfugendeck- streifen. - Spachtelung: Qualitätsstufe Q2 als malerfertige Verspachtelung - fertige Oberfläche: bauseitiger Anstrich, bauseitig Malervlies mit Anstrich - Flächen / Größen: ab ca. 5,00 bis 20,00 qm Einzelflächen inkl. aller umlaufenden Randanschlüsse!! - System: Knauf Plattendecke D 112 oder gleichwertig - angeb. System:		

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
		- Einbauort:	UG-1,EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG	
4. 2. 20	122,000 m	abgeh. Decke Fries: Direktabhänger, Tragprofil, 1-lagig, GKB, Q2, Breite 50-60 cm - Bauteil: Deckenfries - Bauart: Trockenbau - Höhe Rohbaudecke: ca. 3,00 m ü. OKFFB - Deckenhöhe: ca. 2,60 bis 2,90 m - Abhanghöhe: 10 - 40 cm - Breite: lt. Kurztext - Brandschutzanford.: keine - Untergrund: Betondecke - Ausführung: als nicht tragende, Deckenbekleidung, hier als Fries zwischen der Fassade und der bestehenden abgeh. Decke liefern, sowie flucht- und lotrecht in Abstimmung und unter Berücksichtigung der TGA Gewerke montieren. - <u>Unterkonstruktion:</u> - Abhangkonstruktion: Direktabhänger oder Noniusabhänger und Tragprofil aus Metalprofilen Traglast jeweils 0,40 kN, mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln oder Direktabhänger - Tragprofil: CD 60*27 inkl. Verbindern Montageprofil: CD 60*27 inkl. Verbindern - Randprofile: UD-Profilen 28*27 mm, - Ausführung: Wand- Deckenanschlüsse mit Trennstreifen (Schallentkopplung) - Anschlüsse: umlaufende Anschlüsse starr, mit UD-Profilen 28*27 mm, Trennstreifen für Anschlussfugen - Untergrund: Holzbalkendecke mit unterseitiger Brandschutzplatte, D 25 mm - <u>Schallschutz:</u> - bew.Schalldämmmaß: o. Anf. - MW-Dämmstoff: eigene Position - <u>Beplankung:</u> - Beplankungshöhe: lt. Kurztext - Untergrund: o.g. Unterkonstruktion - Beplankung: 1 x 12,5 mm, GKB mit Papierfugendeckstreifen und malerfertiger Verspachtelung		

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
		- Anschlüsse: umlaufende Anschlüsse starr, einschließlich Herstellung aller seidl. An-, Abschlüsse mit Papierfugendeck- streifen. - Spachtelung: Qualitätsstufe Q2 als malerfertige Verspachtelung - fertige Oberfläche: bauseitiger Anstrich, bauseitig Malervlies mit Anstrich - Flächen / Größen: ab ca. 3,00 Einzellänge, inkl. aller umlaufenden Randanschlüsse!! - System: analog Knauf Plattendecke D 112 oder gleichwertig - angeb. System: - Einbauort: UG-1,EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG		
4. 2. 30	50,000 m²	Dämmung auf abgeh. Decke, 1-lagig, mineralisch, A1, 30 mm - Bauteil: Dämmung Bereich abgeh. Decke - Bauart: Trockenbau - Höhe Rohbaudecke: ca. 2,90 ü. OKFFB - Deckenhöhe: auf ca.2,38m abgehängen - Abhanghöhe: ca. 15 bis 25 cm - Brandschutzanford.: keine - Untergrund: abgeh. GK decke mit Unterkonstruktion - Ausführung: im Bereich der abgehängten Innendecken für einen besseren Schallschutz liefern, zwischen und auf auf der Deckenunterkonstruktion vollflächig einbauen, verlegen. sowie dauerhaft gegen verrutschen sichern - Anwendungsbereich: DI - Faserdämmstoff: Mineralwolle, A1, nicht brennbar - Dicke lt. Kurztext - Plattenabmessung. 1250 * 600 mm - Schallschutz: erhöhte Anforderung - WLG: 040 - Glasvlies: nein - - Verlegung: dicht stoßen und abrutschsicher verlegen - Flächen / Größen: ab ca. 3,0 qm Einzelflächen - System: Isover Akustic SSP 1 Schallschluck-Platte o. glw. - angebot. Dämmmaterial: '		

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
		- Einbauort:	EG bis 2. OG	
4. 2. 40	30,000 m²	Zulage: Beplankung mit GKBI Platten - Bauteil: abgeh. Decke - Beplankung - Zulage: für den höheren Materialpreis der GKBI Platten im Bereich von Feucht-, Nassräumen anstelle der GKB Platten und den damit verbundenen Mehraufwand. - Ausführung: analog Anforderung Hauptposition - Einbauort: EG bis 2.OG - Bad, Dusche, WC		
4. 2. 50	10,000 Stk	Zulage: abgeh. Decke < 5,0 m² - Bauteil: abgeh. Decke - Größe < 5,0 m² - Zulage: für den Mehraufwand bei Material und Lohn wenn einzelne Flächen < 5,0 m² groß sind. Hinweis: Material in Pos. abgeh. Decke bereits enthalten.		
4. 2. 60	10,000 Stk	Zulage: Universaltraverse - Mehrschichtholzplatte Abm. ca. 555*300*23mm - Bauteil: abgeh. Decke - Verstärkung - Bauart: Trockenbau - Zulage: für die ergänzende Verstärkung der Beplankung mit einer Mehrschichtholzplatte und den damit verbundenen Mehraufwand bei Material, Lohn, usw. - Abmessung: lt. Kurztex - Belastung: bis 1,5 kN/m - Ausführung: Oberflächengleich zur Vorderkante der Metallunterkonstruktion, inkl. erforderlicher Anschlusswinkel, Stahl- blechprofilen seitlich an den Schienen montieren, - ausgeschr. Fabrikat: Knauf Universal-Traverse W234 o.glw - Einbauort: EG bis 2.OG		

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
4. 2. 70	10,000 Stk	Ausschnitt, rund, D = 70 mm - Bauteil: abgeh. Decke - Ausschnitt rund - Bauart: Trockenbau - Ausführung: Ausschnitt im Bereich neuer GK-Konstruktionen für Einbauten fachgerecht einmessen, anlegen und passgenau in Abstimmung mit der TGA herstellen. Die UK der Decke ist im Vorfeld unter Berücksichtigung des Ausschnitts auszurichten und zu erstellen. - Abmessung: lt. Kurztex - Einbauort: abgeh. Decke EG bis 3.OG		
4. 2. 80	10,000 Stk	Ausschnitt, rund, D = 100 - 125 mm - Bauteil: abgeh. Decke - Ausschnitt rund - Bauart: Trockenbau - Ausführung: Ausschnitt im Bereich neuer GK-Konstruktionen für Einbauten fachgerecht einmessen, anlegen und passgenau in Abstimmung mit der TGA herstellen. Die UK der Decke ist im Vorfeld unter Berücksichtigung des Ausschnitts auszurichten und zu erstellen. - Abmessung: lt. Kurztex - Einbauort: abgeh. Decke EG bis 2.OG		
4. 2. 90	8,000 Stk	Ausschnitt, rund, D = 155 - 160 mm - Bauteil: abgeh. Decke - Ausschnitt rund - Bauart: Trockenbau - Ausführung: Ausschnitt im Bereich neuer GK-Konstruktionen für Einbauten fachgerecht einmessen, anlegen und passgenau in Abstimmung mit der TGA herstellen. Die UK der Decke ist im Vorfeld unter Berücksichtigung des Ausschnitts auszurichten und zu erstellen.		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			- Abmessung:	lt. Kurztext	
			- Einbauort:	abgeh. Decke EG bis 2.OG	
4. 2. 100	40,000	Stk	Ausschnitt wieder verschliessen rund, D = 70 -120mm		
			- Bauteil:	abgeh. Decke - Ausschnitt rund schliessen	
			- Bauart:	Trockenbau	
			- Ausführung:	Ausschnitte aus dem Titel 02.01 nach erfolgter TGA Montage wieder verschliessen und an die bestehende Decke in Q 2 Qaulität anarbeiten. Bei Bedarf ist eine UK Schiene einzulegen.	
			- Abmessung:	lt. Kurztext	
			- Einbauort:	abgeh. Decke UG-1, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG	
4. 2. 110	40,000	Stk	Ausschnitt wieder verschliessen rund, rechteckig, bis 40*40 cm		
			- Bauteil:	abgeh. Decke - Ausschnitt rechteckig schliessen	
			- Bauart:	Trockenbau	
			- Ausführung:	Ausschnitte aus dem Titel 02.01 nach erfolgter TGA Montage wieder verschliessen und an die bestehende Decke in Q 2 Qaulität anarbeiten. Bei Bedarf ist eine UK Schiene einzulegen.	
			- Abmessung:	lt. Kurztext	
			- Einbauort:	abgeh. Decke UG-1, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG	
			Summe: GK Decken		
4. 3			<u>Rasterdecken</u>		
4. 3. 10	88,000	m²	abgeh. Rasterdecke 62,5*62,5m, Metall UK, sichtbare UK, Abhang bis 1,10 m		
			- Bauteil:	abgeh. Decke (Grob-, Feinrost)	
			- Bauart:	Einlegeplatten, Mineralplattendecke,	

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			herausnehmbar, reversibel		
			- Höhe Rohbaudecke:	ca. 2,60 - 2,90 ü. OKFFB	
			- Deckenhöhe:	auf ca.2,50 - 2,60 ü. FFB abgehangen	
			- Abhanghöhe:	Kurztext	
			- Brandschutzanford.:	keine	
			- Untergrund:	Stahlbetondecke	
			- Ausführung:	als nicht tragende, Deckenbekleidung liefern, sowie flucht- und lotrecht in Abstimmung und unter Berücksichtigung der TGA Gewerke montieren	
			- <u>Unterkonstruktion:</u>		
			- Abhangkonstruktion:	UK als Grob-, Feinrost Konstruktion aus Metalprofilen best. aus Grund-, Tragprofile, Montageprofilen Abhängung mit Noniusabhängern oder Direktabhängern Traglast jeweils 0,40 kN, mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln oder Direktabhängern	
			- Grund-, Tragprofil:	lt. Herstellerangabe inkl. Verbindern	
			- Montageprofil:	lt. Herstellerangabe inkl. Verbindern verdeckte Schienen, Farbe Weiss	
			- Randprofile:	UD-Profilen 28*27 mm, Weiss	
			- Ausführung:	Wand- Deckenanschlüsse mit Trennstreifen (Schallentkopplung)	
			- Anschlüsse:	umlaufende Anschlüsse starr,	
			- Untergrund:	Mauerwerk, Beton, Holz verputzt	
			- <u>Schallschutz:</u>		
			- bew.Schalldämmmaß:	lt. Angabe Bauphysik	
			- MW-Dämmstoff:	eigene Position	
			- <u>Einlegeplatten:</u>		
			- Beplankungshöhe:	lt. Kurztext	
			- Untergrund:	o.g. Unterkonstruktion	
			- Platten:	Mineralfaserplatte Abm. 62,5*62,5 cm	
			- Anschlüsse:	umlaufende Anschlüsse starr, einschließlich Herstellung aller seitl. An-, Abschlüsse zu Wänden oder Fries.	
			- fertige Oberfläche:	Einlegeplatte mit endfertiger Oberfläche	
			- Farbe:	Weiss	
			- Flächen / Größen:	ab ca. 7,00 bis 60,00 qm Einzelflächen inkl. aller umlaufenden Randanschlüsse!!	

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
		System:	OWA System S 9b oder gleichwertig	
		angeb. System:		
		- Einbauort:	EG Flur, 3.OG Lounge,	
4. 3. 20	41,000 m	Zulage: senkrechter Abschluss abgeh. Decke, H bis 15 cm		
		- Bauteil:	abgeh. Decke - Stirnseite als Deckenversatz, Schürze	
		- Bauart:	Trockenbau	
		- Zulage:	für die ergänzende Verkleidung der Stirnseite von abgeh. Decken und den damit verbundenen Mehraufwand bei Material, Lohn, usw.	
		- Ausführung:	1 seitig, 2 lagig inkl. erforderlicher UK und Eckschutzschiene	
		- Abwicklung / Höhe:	lt. Kurztex	
		- Bereich:	Deckenversprünge	
4. 3. 30	41,000 m	Zulage: Randfries bei Rasterdecke, B ca. 60 cm (neue Decke)		
		- Bauteil:	abgeh. Decke - umlaufender Fries	
		- Bauart:	Trockenbau	
		- Zulage:	für die Erstellung von einem flächenversetzten Fries im Anschlussbereich zwischen der abgeh. Decken und der Fassade und den damit verbundenen Mehraufwand bei Material, Lohn, usw. Der Fries ist vorab durch eine geschlossene GK Platte zu erstellen. Mengenmässig ist das Material bereits in den abge. Rasterdecken mit berücksichtigt.	
		- Oberfläche:	Q 2	
		- Breite:	lt. Kurztex siehe Planung	
		- Bereich:	3.OG Lounge	

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
4. 3. 40	6,000 Stk	Ausschnitt, rund, D = 70 mm - Bauteil: abgeh. Decke - Ausschnitt rund - Bauart: Trockenbau - Ausführung: Ausschnitt im Bereich neuer GK-Konstruktionen für Einbauten fachgerecht einmessen, anlegen und passgenau in Abstimmung mit der TGA herstellen. Die UK der Decke ist im Vorfeld unter Berücksichtigung des Ausschnitts auszurichten und zu erstellen. - Abmessung: lt. Kurztex - Einbauort: abgeh. Decke EG bis 3.OG		
4. 3. 50	6,000 Stk	Ausschnitt, rund, D = 100 - 125 mm - Bauteil: abgeh. Decke - Ausschnitt rund - Bauart: Trockenbau - Ausführung: Ausschnitt im Bereich neuer GK-Konstruktionen für Einbauten fachgerecht einmessen, anlegen und passgenau in Abstimmung mit der TGA herstellen. Die UK der Decke ist im Vorfeld unter Berücksichtigung des Ausschnitts auszurichten und zu erstellen. - Abmessung: lt. Kurztex - Einbauort: abgeh. Decke EG bis 2.OG		
4. 3. 60	6,000 Stk	Ausschnitt, rund, D = 180 - 200 mm - Bauteil: abgeh. Decke - Ausschnitt rund - Bauart: Trockenbau - Ausführung: Ausschnitt im Bereich neuer GK-Konstruktionen für Einbauten fachgerecht einmessen, anlegen und passgenau in Abstimmung mit der TGA herstellen. Die UK der Decke ist im Vorfeld unter Berücksichtigung des Ausschnitts auszurichten und zu erstellen. - Abmessung: lt. Kurztex		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			- Einbauort:	Bewohnerzimmer Flur	
			Summe: Rasterdecken		
			Summe: GK - abgeh. Decken		
5			<u>Brandschutz</u>		
5.. 10	15,000	Stk	*** Grundposition 1.0 Verkleidung Stahlkonsole, F 90, 3-seitig + Unterseite, Abw. ca. 23+26+23cm, H ca. 60cm, Promatect H 30mm, Q2		
			- Brandschutzanford.:	F 90	
			- Ausführung:	Zu verkleiden sind bauseitige Stahlkonsolen best. aus T-Profil mit einer Kopfplatte. Die Brandschutzverkleidung, Abkofferung dieser Stahlträgerkonsolen ist inkl. notwendiger Unterkonstruktionen und feuerbeständiger Platten, 2 lagig, auszuführen. Im Innenbereich ist der Hohlraum mit mineralische Dämmwolle auszustopfen.	
			- <u>Unterkonstruktion:</u>		
			- Profile:	nach Erfoderernis an die Stahlträger geschossen/geschraubt. CW , UW, UD Profile, je nach Erfordernis.	
			- Anschlüsse:	umlaufende Anschlüsse starr, F 90	
			- Untergrund:	Beton, MW	
			- Dämmung:	A1, 1000 ° Steinwolle	
			- <u>Beplankung:</u>		
			- Beplankungshöhe:	Promatect H, 30 mm, 2 lagig, 2 * 15 mm	
			- Untergrund:	o.g. Unterkonstruktion	
			- Beplankung:	Promatect H, 30 mm, 2 lagig, 2 * 15 mm	
			- Anschlüsse:	1. Lage: Fugen mit gespachtelt! umlaufende Anschlüsse starr, einschließlich Herstellung aller seidl. An-, Abschlüsse in F 90	
			- Außenecken:	-----	
			- Spachtelung:	Qualitätsstufe Q2 als malerfertige Verspachtelung	
			- Ebenheitsabweichung:	-----	
			- fertige Oberfläche:	bauseitiger Anstrich	
			- System:	Promatect oder gleichwertig	

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
----------	-------	----	--------------------	------	--------

- angeb. System:
- Einbauort: UG-2
- Plan: 7003 - Detail UG Sockel Tiefgarage
9003 - Detail Konsole 2.UG

5.. 20	10,000 m	Abkofferung / F 30 Verkleidung E- Leitungen 3-seitig, Abw. ca. 25+40+25 cm			
		- Bauteil:	Abkofferung / Verkleidung waagerecht		
		- Bauart:	Trockenbau Brandschutz		
		- Abwicklung:	lt Kurztext		
		- Aufbau:	entsprechend bauaufsichtl. Zulassung für F 30 Konstruktionen von oben und unten (innen u. aussen)		
		- Seitenanzahl:	3		
		- Brandschutzanford.:	F 30 lt. bauaufsichtlicher Zulassung		
		- Ausführung:	lt. bauaufsichtlicher Zulassung unterhalb von massiv Betondecken als nicht tragende Verkleidung von Kabel / Kabeltrassen liefern sowie flucht- und lotrecht in Abstimmung und unter Berücksichtigung der TGA Gewerke inkl. aller Anschlüsse, / Abschlüsse montieren		
		- Beplankung:	lt Zulassung Promatplatten o. glw.		
		- Anschlüsse:	umlaufende Anschlüsse starr, einschließlich Herstellung aller seittl. An-, Abschlüsse		
		- Außenecken:	verspachtelt		
		- Spachtelung:	Qualitätsstufe Q1		
		- System:	Promat oder gleichwertig		
		- angeb. System:			
		Einbauort:	UG -2, UG -1		

5.. 30	6,000 m	Abkofferung / F 90 Verkleidung E- Leitungen 3-seitig, Abw. ca. 25+40+25 cm			
		- Bauteil:	Abkofferung / Verkleidung waagerecht		

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
		- Bauart: Trockenbau Brandschutz - Abwicklung: lt Kurztext - Aufbau: entsprechend bauaufsichtl. Zulassung für F 90 Konstruktionen von oben und unten (innen u. aussen) - Seitenanzahl: 3 - Brandschutzanford.: F 90 lt. bauaufsichtlicher Zulassung - Ausführung: lt. bauaufsichtlicher Zulassung unterhalb von massiv Betondecken als nicht tragende Verkleidung von Kabel / Kabeltrassen liefern sowie flucht- und lotrecht in Abstimmung und unter Berücksichtigung der TGA Gewerke inkl. aller Anschlüsse, / Abschlüsse montieren - Beplankung: lt Zulassung Promatplatten o. glw. - Anschlüsse: umlaufende Anschlüsse starr, einschließlich Herstellung aller seitl. An-, Abschlüsse - Außenecken: verspachtelt - Spachtelung: Qualitätsstufe Q1 - System: Promat oder gleichwertig - angeb. System:		
		Einbauort:	UG -2, UG -1	
		Summe: Brandschutz		
6		<u>Vormauerung Gasbeton/Multipor</u>		
6.. 10	105,000 m²	Vorwand aus Gasbeton, H bis 1,50m, Abm. 60*39*10cm, WLG 042 - Bauteil: Vorwand zur Aussenwand - Bauart: Minerale Dämmplatten "massiv" - Wandhöhe: lt. Kurztext - Wandstärke: lt. Kurztext - Abm. Platte: lt. Kurztext - Brandschutzanford.: F 0 - Ausführung: Vorwand als nicht tragende, massive Vorwand vor der massiven Aussenwand auf der Rauminnenseite zur Verbesserung des Wärmeschutzes. Steine verklebt, der Hohlraum		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
				zwischen der bestehenden Wand und der Vorwandrückseite ist hohlraumfrei mit Klebermasse auszufüllen.	
			- Eigenschaften Platte:	diffusionsoffen nicht brennbar Dämmplatte auf Basis von Kalk, Sand, Zement, Wasser	
			- WLГ:	lt Kurztext	
			- Einsatzort:	Innenbereich	
			- Ebenheitsabweichung:	erhöhte Anforderungen DIN 18202, Tab. 3 Zeile 7	
			- Oberfläche:	eben, flucht und lotrecht.	
			- Mörtel/Kleber:	mineralischer Leichtmörtel zum Kleben und Armieren, Korngrösse 0 - 2 mm Schichtdicke Fuge ca. 5 mm	
			- fertige Oberfläche:	Q 2 Spachtelung (eigene Position) bauseitig dann Q 3 Spachtelung, Malervlies mit Anstrich	
			- ausgeschr.System:	Multipor Xella Deutschland GmbH Platte: Multipor Tipwall Kleber: Multipor Fix X710	
			- angeb. System:		
			- Flächen / Größen:	ab ca. 4,00 qm Einzelflächen inkl. umlaufender Anschlüsse, Abschlüsse	
			- Einbauort:	UG-1 Aussenwandinnenseite	
			- Plan:	7002 UG Sockel Lichtschacht (Nord) 7003 Detail UG Sockel TG Garage (Süd)	
6.. 20	105,000	m²	Vorwand aus Gasbeton, H ca. 90 - 1,50m, abspachteln, Q 2		
			- Bauteil:	Vorwand zur Aussenwand	
			- Bauart:	Abspachtelung der Oberfläche	
			- Wandhöhe:	lt. Kurztext	
			- Spachteldicke:	3 bis,4 mm	
			- Ausführung:	vorbeschriebene Vorwand mit einer zugelassenen und systemkonformen	

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
				Grundierung und Spachtelmasse egalieren. Nach der Durchtrocknung schleifen bis zu Q 2 Oberfläche. Spachtelung 2 lagig.	
			- Einsatzort:	Innenbereich	
			- Ebenheits- abweichung:	erhöhte Anforderungen DIN 18202, Tab. 3 Zeile 7	
			- Oberfläche:	eben, flucht und lotrecht.	
			- Mörtel/Kleber:	mineralischer Leichtmörtel zum Kleben und Armieren, Korngrösse 0 - 2 mm Schichtdicke Fuge ca. 5 mm	
			- fertige Oberfläche:	Q 2 Spachtelung (eigene Position) bauseitig dann Q 3 Spachtelung, Malervlies mit Anstrich	
			- ausgeschr.System:	Multipor Xella Deutschland GmbH Multipor Finisch GP 830 Kalkglätte	
			- angeb. System:		
			- Flächen / Größen:	ab ca. 4,00 qm Einzelflächen inkl. umlaufender Anschlüsse, Abschlüsse	
			- Einbauort:	UG-1 Aussenwandinnenseite	
6.. 30	60,000 m		Abschlußschiene		
			- Bauteil:	Einbauteil Abschlußschiene	
			- Bauart:	Trockenbau/Putz/Spachtelarb.	
			- Ausführung:	an freien Enden als obere, seidl. unterer Abschluss i fachgerecht einarbeiten vor den Spachtel oder Putzarbeiten.	
			- Profil:	Göppinger	
			- Kante:	max 3 - 4 mm	
			- Material:	Alu, nach Verspachtelung voll abgedeckt	
			- Einzellänge:	bis 3,00 m - keine Stückelungen!!	
			- Spachtelqualität:	Qualitätsstufe Q2 als malerfertige Verspachtelung	

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
----------	-------	----	--------------------	------	--------

- Bereich: UG -1

6.. 40

10,000 m

Eckschutzschiene

- Bauteil: Einbauteil Eckschiene
- Bauart: Trockenbau/Putz/Spachtelarb.
- Ausführung: an freien Enden als obere, seidl. unterer Abschluss fachgerecht einarbeiten vor den Spachtel- oder Putzarbeiten.
- Profil: Protektor
- Abm.: 23,5*23,5mm
- Material: Alu, nach Verspachtelung voll abgedeckt
- Einzellänge: bis 3,00 m - keine Stückelungen!!
- Spachtelqualität: Qualitätsstufe Q2 als malerfertige Verspachtelung
- Bereich: UG -1

Summe: Vormauerung Gasbeton/Multipor

7

Kellerdeckendämmung

alle LV Positionen verstehen sich inkl. Materiallieferung, sofern in den LV Positionen die Lieferung nicht explizit als bauseitige Leistung benannt ist.

alle LV Positionen verstehen sich als fertige Leistung sofern in den LV Positionen nicht explizit nur Teilleistungen abgefragt sind.

Alle Arbeiten bis 3,80,00 m Höhe sind durch eigene Gerüste des AN durchzuführen, die Gerüste sind durch den AN in Form von Rollgerüsten oder anderen Arbeitsgerüsten lt BG Baus zu stellen.

Bei Rohböden können harte Rollen benutzt werden, ab Fertigstellung Estrich sind die Gerüste ausschließlich mit Weichgummibereifung zu stellen. Die ist in die EPs einzukalkulieren.

7. 1

Deckendämmung

7. 1. 10

80,000 m²

Kerndämmplatte, vlieskaschiert, A1, WLG 035, D = 60 mm,

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			Decke, linear		
			Bauteil:	Decke - Dämmplatte mit einseitig heller Vlieskaschierung	
			- Bauart:	Trockenbau	
			- Wandhöhe:	lt. Kurztext	
			- Schichtdicke:	lt. Kurztext	
			- Brandschutzanford.:	ja, A1	
			- Ausführung:	als nicht tragende, nicht brennbare Dämmplatte zur direkten, nachträglichen Bekleidung von Deckenflächen als Wärmedämmung und Schallabsorption liefern und mit zugelassenen Dübeln mit grösstem Teller lt. Herstellervorschrift im Verband im Untergrund (Wand) befestigen. Keine Beschädigung der Oberfläche!	
			- Hinweis:	Verlegung im Bereich von Installationstrassen (Elektro, Heizung, Sanitär) => lineare Verlegung	
			- <u>Dämmplatte best.aus:</u>		
			- Deckschicht vorne:	Vlieskaschierung hell Oberfläche grau weiß	
			- Dämmkern:	Dämmung aus Steinwolle, A1 Material, WLG 035	
			- Dämmstoffdicke:	lt. Kurztext	
			- Rückseitenbeschicht.:	ohne	
			- Kanten:	allseitig stumpf	
			- Abmessung:	800*625 mm	
			- Innen-, Außenecken:	auf Gehrung geschnitten	
			- Abschlüsse:	stumpf gestoßen	
			- Befestigung:	direkte Befestigung mit Betonschrauben mit grossem Kunststoffteller D 5 - 6 cm 5 Stück pro Platte, Schraubenlänge in Abhängigkeit der Plattendicke Montage in ausgerichteter, symmetrischer, gleichmäßiger Aufteilung aufgrund bleibender Sichtbarkeit.	
			- Untergrund:	MW, Stahlbeton	
			- Deckenhöhe:	ca. 2,90 bis 3,50m über OKFFB	
			- fertige Oberfläche:	entsprechend Deckschicht Vlies der Platte	
			- ausgeschr. System:	Rockwool Ceilrock Top oder glw.	
			- angeb. System:		
			- Einbauort:	Kellerdecke	

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
----------	----------	--------------------	------	--------

7. 1. 20

575,000 m²

Kerndämmplatte, vlieskaschiert, A1, WLG 035, D = 100 mm, Decke

- Bauteil: Decke - Dämmplatte mit einseitig heller Vlieskaschierung
- Bauart: Trockenbau
- Wandhöhe: lt Kurztext
- Schichtdicke: lt. Kurztext
- Brandschutzanford.: ja, A1
- Ausführung: als nicht tragende, nicht brennbare Dämmplatte zur direkten, nachträglichen Bekleidung von Deckenflächen als Wärmedämmung und Schallabsorption liefern und mit zugelassenen Dübeln mit grösstem Teller lt. Herstellervorschrift im Verband im Untergrund (Wand) befestigen. Keine Beschädigung der Oberfläche!
- Dämmplatte best.aus:
- Deckschicht vorne: Vlieskaschierung hell
Oberfläche grau weiß
- Dämmkern: Dämmung aus Steinwolle, A1
Material, WLG 035
- Dämmstoffdicke: lt. Kurztext
- Rückseitenbeschicht.: ohne
- Kanten: allseitig stumpf
- Abmessung: 800*625 mm
- Innen-, Außenecken: auf Gehrung geschnitten
- Abschlüsse: stumpf gestoßen
- Befestigung: direkte Befestigung mit Betonschrauben mit grossem Kunststoffteller D 5 - 6 cm
5 Stück pro Platte, Schraubenlänge in Abhängigkeit der Plattendicke
Montage in ausgerichteter, symmetrischer, gleichmäßiger Aufteilung aufgrund bleibender Sichtbarkeit.
- Untergrund: MW, Stahlbeton
- Deckenhöhe: ca. 2,90 bis 3,50m über OKFFB
- fertige Oberfläche: entsprechend Deckschicht
Vlies der Platte
- ausgeschr. System: Rockwool
Ceilrock Top
oder glw.
- angeb. System:

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
----------	-------	----	--------------------	------	--------

- Einbauort: Kellerdecke

7. 1. 30	50,000 Stk	Ausklinkungen / Ausschnitte, bis 0,1 qm (Kerndämmplatte) - Bauteil: Dämmplatte mit Vlieskaschierung - Bauart: Trockenbau - Brandschutz: lt. Vorpositionen - Ausführung: im Bereich von TGA Leitungen, etc. fachgerecht Einmessen, Anlegen und ausgerichtet Herstellen, inkl. entgraten der Schnittstellen und passgenauem Anarbeiten. - Montagehöhe: bis 2,50 m ü. OKFFB - Abmessung: lt. Kurztext - Material: lt. Kurztext
----------	------------	---

7. 1. 40	60,000 Stk	Ausklinkungen / Ausschnitte, bis 0,2 qm (Kerndämmplatte) - Bauteil: Dämmplatte mit Vlieskaschierung - Bauart: Trockenbau - Brandschutz: lt. Vorpositionen - Ausführung: im Bereich von TGA Leitungen, etc. fachgerecht Einmessen, Anlegen und ausgerichtet Herstellen, inkl. entgraten der Schnittstellen und passgenauem Anarbeiten. - Montagehöhe: bis 2,50 m ü. OKFFB - Abmessung: lt. Kurztext - Material: lt. Kurztext
----------	------------	---

Summe: Deckendämmung

7. 2 Wanddämmung

7. 2. 10	16,000 m²	Kerndämmplatte, vlieskaschiert, A1, WLG 035, D = 60 mm, Decke, linear Bauteil: Wand- Dämmplatte mit einseitig heller Vlieskaschierung - Bauart: Trockenbau - Wandhöhe: lt. Kurztext - Schichtdicke: lt. Kurztext
----------	-----------	---

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			- Brandschutzanford.: ja, A1 - Ausführung: als nicht tragende, nicht brennbare Dämmplatte zur direkten, nachträglichen Bekleidung von Wandflächen als Wärmedämmung und Schallabsorption liefern und mit zugelassenen Dübeln mit grösstem Teller lt. Herstellervorschrift im Verband im Untergrund (Wand) befestigen. Keine Beschädigung der Oberfläche! - Hinweis: Verlegung im Bereich von Installationstrassen (Elektro, Heizung, Sanitär) => lineare Verlegung - <u>Dämmplatte best.aus:</u> - Deckschicht vorne: Vlieskaschierung hell Oberfläche grau weiß - Dämmkern: Dämmung aus Steinwolle, A1 Material, WLG 035 - Dämmstoffdicke: lt. Kurztex - Rückseitenbeschicht.: ohne - Kanten: allseitig stumpf - Abmessung: 800*625 mm - Innen-, Außenecken: auf Gehrung geschnitten - Abschlüsse: stumpf gestoßen - Befestigung: direkte Befestigung mit Betonschrauben mit grossem Kunststoffteller D 5 - 6 cm 5 Stück pro Platte, Schraubenlänge in Abhängigkeit der Plattendicke Montage in ausgerichteter, symmetrischer, gleichmäßiger Aufteilung aufgrund bleibender Sichtbarkeit. - Untergrund: MW, Stahlbeton - Deckenhöhe: ca. 2,90 bis 3,50m über OKFFB - fertige Oberfläche: entsprechend Deckschicht Vlies der Platte - ausgeschr. System: Rockwool Ceilrock Top oder glw. - angeb. System: - Einbauort: Kellerdecke		
7. 2. 20	185,000	m²	Kerndämmplatte, vlieskaschiert, A1, WLG 035, D = 100 mm, Decke		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			Bauteil:		Wand- Dämmplatte mit einseitig heller Vlieskaschierung
			- Bauart:		Trockenbau
			- Wandhöhe:		lt Kurztext
			- Schichtdicke:		lt. Kurztext
			- Brandschutzanford.:		ja, A1
			- Ausführung:		als nicht tragende, nicht brennbare Dämmplatte zur direkten, nachträglichen Bekleidung von Wandflächen als Wärmedämmung und Schallabsorption liefern und mit zugelassenen Dübeln mit grösstem Teller lt. Herstellervorschrift im Verband im Untergrund (Wand) befestigen. Keine Beschädigung der Oberfläche!
			- <u>Dämmplatte best.aus:</u>		
			- Deckschicht vorne:		Vlieskaschierung hell Oberfläche grau weiß
			- Dämmkern:		Dämmung aus Steinwolle, A1 Material, WLG 035
			- Dämmstoffdicke:		lt. Kurztext
			- Rückseitenbeschicht.:		ohne
			- Kanten:		allseitig stumpf
			- Abmessung:		800*625 mm
			- Innen-, Außenecken:		auf Gehrung geschnitten
			- Abschlüsse:		stumpf gestoßen
			- Befestigung:		direkte Befestigung mit Betonschrauben mit grossem Kunststoffteller D 5 - 6 cm 5 Stück pro Platte, Schraubenlänge in Abhängigkeit der Plattendicke Montage in ausgerichteter, symmetrischer, gleichmäßiger Aufteilung aufgrund bleibender Sichtbarkeit.
			- Untergrund:		MW, Stahlbeton
			- Deckenhöhe:		ca. 2,90 bis 3,50m über OKFFB
			- fertige Oberfläche:		entsprechend Deckschicht Vlies der Platte
			- ausgeschr. System:		Rockwool Ceilrock Top oder glw.
			- angeb. System:		
			- Einbauort:		Kellerdecke

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
7. 2. 30	50,000 Stk	Ausklinkungen / Ausschnitte, bis 0,1 qm (Kerndämmplatte) - Bauteil: Dämmplatte mit Vlieskaschierung - Bauart: Trockenbau - Brandschutz: lt. Vorpositionen - Ausführung: im Bereich von TGA Leitungen, etc. fachgerecht Einmessen, Anlegen und ausgerichtet Herstellen, inkl. entgraten der Schnittstellen und passgenauem Anarbeiten. - Montagehöhe: bis 2,50 m ü. OKFFB - Abmessung: lt. Kurztext - Material: lt. Kurztext		
7. 2. 40	200,000 m	offene Plattenstirnseiten mit Vlies abkleben als Winkel, Abm. 10+10cm - Bauteil: Einbauteil Abschlusswinkel Vlies - Bauart: Trockenbau - Brandschutz: A 1 - Ausführung: zugeschnittenes Vlies als Winkel liefern und im Bereich von Außenecken der Kerndämmplatten vertikal und horizontal vollflächig aufkleben. - Profilart: Winkel, 90 ° und andere Winkel - Abwicklung: lt. Kurztext - Kantungen: 1 Stk - Material: Vlies, analog Plattenvlies - Montagehöhe: bis 3,20 m ü. OKFFB - angeb. System: 'Planarock Abdeckstreifen' - Einbauort: KG - Außenecken		
7. 2. 50	30,000 m	U- Profil, Alu, Abwicklung ca. 100+103+100 mm - Bauteil: Einbauteil Abschlusschiene - Bauart: Trockenbau - Ausführung: U- Profil als seitliche Einfassung der Dämmelemente (an freien Enden der zu dämmenden Flächen und an Türzargen), liefern und montieren, zum Schutz gegen Beschädigungen. - Montage: senkrecht, freie Dämmplattenenden - Material: Alublech 1,5 mm - Brandschutz: ja, F 90		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			- Abmessung: lt. Kurztext - Kantungen: 2 Stk - Befestigung: in KS- oder Betonwand verdübelt alle ca. 50 cm - Profillänge: bis 2500 mm, einteilig - Kompriband: nein - Einbauort: Wände mit Steinwolle- Elementen, Türbereiche,		
			Summe: Wanddämmung		
			Summe: Kellerdeckendämmung		
8			<u>Stundenlohnarbeiten</u>		
8.. 10	50,000	Std	Facharbeiter - Art: Stundenlohnarbeiten - Person: Facharbeiter - Anforderung: zusätzl. Arbeiten - Freigabe: nach Anforderung und nur nach vorheriger Abstimmung und Freigabe durch die Bauleitung des AG bzw. den AG selbst.		
8.. 20	50,000	Std	Bauhelfer - Art: Stundenlohnarbeiten - Person: Bauhelfer - Anforderung: zusätzl. Arbeiten - Freigabe: nach Anforderung und nur nach vorheriger Abstimmung und Freigabe durch die Bauleitung des AG bzw. den AG selbst.		
8.. 30	1.500,000	Stk	Material Stundenlohnarbeiten Material zu Stundenlohnarbeiten, bitte als EP 1,00 Euro eintragen, Abrechnung erfolgt über den Mengenfaktor.		
			Summe: Stundenlohnarbeiten		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
9			<u>ELK-Bau - Neue Fassade</u>		
9. 1			<u>4 Leistungsverzeichnis – Neue Fassade</u>		
9. 1. 1	250,000	m²	Pos. 01 – Untergrundvorbereitung Rigidur H15 Leistung: Reinigen der Wandflächen, Entfernen von Staub und Verunreinigungen, Vorbereiten der Stöße und Schraubstellen für die Spachtelung gemäß Systemvorgaben für Gipsfaserplatten Rigidur H15. Einheit: m² Menge: 250,00 m²		
9. 1. 2	250,000	m²	Pos. 02 – Spachtelung Wandflächen Q2 inkl. Stoßarmierung Leistung: Spachtelung der Wandflächen auf Gipsfaserplatten Rigidur H15 in Qualitätsstufe Q2, bestehend aus: • Verspachteln aller Plattenstöße und Befestigungsmittel, • Armierung aller Plattenstöße mit systemkonformen Fugenarmierungstreifen, • Nachspachtelung, Glätten und Schleifen, • Herstellung einer gleichmäßigen, beschichtungsfähigen Oberfläche (Q2). Einheit: m² Menge: 250,00 m		
9. 1. 3	960,000	m	Pos. 03 – Spachtelung Fensterlaibungen Q2 inkl. Eckschutz Leistung: Spachtelung der vorhandenen, neu beplankten Fensterlaibungen in Qualitätsstufe Q2, Laibungstiefe ca. 227 mm, inkl.: • Spachtelung der Laibungsflächen und Stürze, • Lieferung und Montage von Eckschutzprofilen/Kantenschutzschienen, • Schleifen und Entstauben, • Ausbildung gerader, sauberer Kanten. Einheit: lfm Menge: 960,00 lfm		
9. 1. 4	960,000	m	Pos. 04 – Anschlussprofil Fensterrahmen (Trennprofil) Leistung: Lieferung und Montage von systemkonformen Anschluss- / Trennprofilen (z. B. Anputzleiste mit Abreißstreifen) zwischen Fensterrahmen und Laibungsspachtel zur rissfreien Trennung der Bauteile. Einheit: lfm Menge: 960,00 lfm ----- Wenn wir nur spachteln müsste das Profil im Zuge der Bekleidung der Laibung montiert werden. Angebotsinhalt Trennstreifen (Trenn-Fix) !!!		
9. 1. 5	42,000	m	Pos. 05 – EI30-Anschluss Vorhangfassade an Massivwand		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			(Stahlbeton innen) Leistung: Herstellung eines brandschutztechnisch wirksamen Anschlusses EI30 zwischen Vorhangfassade und Massivwand-Bestandsbauteilen (innen), bestehend aus: • geeigneter Hinterfüllung, • Einbau von zugelassenen EI30-Brandschutzmaterialien (z. B. Brandschutzplatten, -mörtel oder -bänder), • fachgerechter Spachtel- und Oberflächenanarbeitung an angrenzende Wandflächen. Abgrenzung: • Luftdichte Ebene wird bauseits durch den Fassadenbauer hergestellt und ist nicht Bestandteil dieser Position. Einheit: lfm Menge: 42lfm		
			----- Vorschlag zur Ausführung: 1.Seite - 2*20 mm Fireboard nach Knauf Allgemeingutachten F90 - Breite ca. 250 mm - Eckschutzschiene 2. Seite - Dämmung Steinwolle - 20 mm Fireboard Breite ca. 250 mm - Eckschutzschiene		
			Summe: 4 Leistungsverzeichnis – Neue Fassade		
			Summe: ELK-Bau - Neue Fassade		
			Summe: Schutzmaßnahmen	: EUR	
			Summe: Rückbau, Abbruch	: EUR	
			Summe: GK - Wände, Vorsatzschalen, Abkofferungen	: EUR	
			Summe: GK - abgeh. Decken	: EUR	
			Summe: Brandschutz	: EUR	
			Summe: Vormauerung Gasbeton/Multipor	: EUR	
			Summe: Kellerdeckendämmung	: EUR	
			Summe: Stundenlohnarbeiten	: EUR	
			Summe: ELK-Bau - Neue Fassade	: EUR	
			Netto-Angebotssumme	: EUR	
			Mehrwertsteuer 19,00 %	: EUR	
			Brutto-Angebotssumme	: EUR	

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
----------	-------	----	--------------------	------	--------